徐州主要建筑材料市场指导价格信息

2016 年第 12 期

发布单位：徐州市工程造价管理处

《徐州工程造价信息》第十二期目录

行业动态

1. 省住房城乡建设厅关于贯彻执行《建筑安装工程工期定额》的通知
2. 关于开展 2016 年度《徐州市建筑业企业信用管理档案》换（发）证的通知
3. 关于公布徐州市 2016 年度建筑施工市级标准化文明示范工地的通知

工程信息

1、2015 年 12 月份徐州市工程建设项目招标投标情况

指导价

2016 年 12 月份主要建筑材料市场指导价

江苏省住房和城乡建设厅

苏建价〔2016〕740号

省住房城乡建设厅关于贯彻执行《建筑安装工程工期定额》的通知

各设区市建设局（委），省有关厅、局：

为贯彻落实住房城乡建设部《关于印发建筑安装工程工期定额的通知》（建标〔2016〕161号），现结合我省实际，就执行《建筑安装工程工期定额》（TY 01-89-2016）（以下简称“工期定额”）的有关事项明确如下：

一、工期定额是国有资金投资工程确定建筑安装工程工期的依据，非国有资金投资工程参照执行。工期定额是签订建筑安装施工合同、合理确定施工工期及工期索赔的基础，也是施工企业编制施工组织设计、安排施工进度计划的参考。

二、工期定额中的工程分类按照《建设工程分类标准》（GB/ T 50841-2013）执行。

三、装配式剪力墙、装配式框架剪力墙结构按工期定额中的装配式混凝土结构工期执行；装配式框架结构按工期定额中的装配式混凝土结构工期乘以系数0.9执行。

三、当单项工程层数超出工期定额中所列层数时，工期可按定额中对应建筑面积的最高相邻层数的工期差值增加。

四、钢结构工程建筑面积和用钢量两个指标中，只要满足其中一个指标即可。在确定机械土方工程工期时，同一单项工程内有不同挖深的，按最大挖土深度计算。

五、在计算建筑工程垂直运输费时，按单项工程定额工期计算工期天数，但桩基工程、基础施工前的降水、基坑支护工期不另行增加。

六、为有效保障工程质量和安全，维护建筑行业劳动者合法权益，建设单位不得任意压缩定额工期。如压缩工期，在招标文件和施工合同中应明确赶工措施费的计取方法和标准。建筑安装工程赶工措施费按《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）规定执行，费率为 0.5%～2%。压缩工期超过定额工期 30%以上的建筑安装工程，必须经过专家认证。

七、我省行政区域内，2017 年 3 月 1 日起发布招标文件的招投标工程以及签订施工合同的非招投标工程，应执行本工期定额。原《全国统一建筑安装工程工期定额》（2000 年）和我省《关于贯彻执行<全国统一建筑安装工程工期定额>的通知》（苏建定〔2000〕283 号文）同时停止执行。

江苏省住房和城乡建设厅

2016 年 12 月 30 日

徐州市城乡建设局

徐建发〔2016〕101 号

关于开展 2016 年度《徐州市建筑业企业信用管理档案》换（发）证的通知

各县（市）、铜山区、贾汪区住建局，开发区建设局，新城区建管处，高新区建设局，各建筑业企业：

为维护建筑市场秩序，加强建筑市场监管与信息一体化工作平台的建设，建立建筑业企业信用电子档案，根据《建筑业企业资质管理规定》(住建部令第 22 号)、《省住建厅关于进一步加强建筑市场信用管理平台建设工作的通知》《江苏省建筑业企业信用综合评价办法（试行）的补充通知》《省住房和城乡建设厅关于推动全省建筑市场统一开放的通知》等文件要求。经研究，决定开展 2016 年度《徐州市建筑业企业信用管理档案》（以下简称《信用档案》）换（发）证工作。现将有关事项通知如下：

一、换证对象

凡在我市建筑市场内从事建筑活动的本地建筑业企业（含中央在徐企业）和市外建筑业企业，均须建立电子信用档案，进行核验换（发）证。

二、换证时间

自发文之日起至 2017 年 2 月 10 日前为申报核验时间，2 月 13 日开始为换证时间（节假日除外）。

三、换证流程

1、申报：企业用加密锁（蓝锁）登录“徐州市建筑业企业信用档案管理系统”--选“信用档案申报”，本地企业（含省内）须上传 2017 年度《信用档案》承诺书（徐州市城

乡建设局、徐州建设工程交易网首页下载园地下载）扫描件，进徐省外企业须上传《江苏省省外建筑施工企业资质、资格核验书》和 2017 年度《信用档案》承诺书扫描件；系统登录地址：　http://120.26.7.227:5080。

2、审核：由徐州市城乡建设局建筑市场监管处统一审核、打印、盖章。

3、发证：本地企业（含省内）在规定时间内只须持 2017 年度《信用档案》承诺书到市建设局市场处 220 房间直接领取；进徐省外企业须持《江苏省省外建筑施工企业资质、资格核验书》、《信用档案》承诺书直接换取。

四、几点说明

1、此次换证工作省外建筑施工企业应先取得由省住建厅签发的《江苏省省外建筑施工企业资质、资格核验书》。2017 年 2 月 28 日后，停止办理单项备案业务，从 2017 年 3 月 1 日开始，原核发的 2016 年度《江苏省建筑业企业信用管理手册》自行作废。凡在徐施工企业必须持有市建设局颁发带有二维码的有效《信用档案》，方可参与我市的招投标活动。对没有来及时办理《信用档案》领换证的企业，在今后的招投标活动中如受影响，责任自负。

2、对发生严重违法违规行为或在办理信息登记时存在弄虚作假行为的企业，被各级行政主部门处罚通报的企业，不予换发。凡在本市行政区域内承接工程，企业签订建设工程承发合同后，应在 30 天内持备案后的合同和《信用档案》到市建设局建筑市场监管部门进行经营业绩记录备案、登记入库，否则，下年度不予校验。核验过的徐州市《信用档案》，自 2017 年 3 月 1 日起开始使用。

3、《信用档案》的管理工作与“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”信息登记工作相结合，《信用档案》分为纸质版本和电子版本两种形式。纸质版本由企业自行保管，电子版本由市建设局市场处负责管理，通过“二微码”扫描，可以实时读取企业的基本信息、人员信息、项目信息以及不良记录。《信用档案》两种版本记录内容不一致时，以电子版本为准。对企业擅自涂改、伪造、出借或转让《信用档案》，一经查实，企业将按照承诺时要求接受处罚。工作中如有问题，请与市城乡建设局建筑市场监管处陈长青联系，电话：0516—66998038。

附件：2017 年度《徐州市建筑业企业信用管理档案》承诺书

徐州市城乡建设局

2016 年 12 月 8 日

附件

2017 年度《徐州市建筑业企业信用管理档案》承诺书

1、《施工合同》签订 30 日内，保证到徐州城乡建设局市场监管处办理登记手续。

2、企业获奖、受到处罚 30 日内，保证到徐州城乡建设局市场监管处办理有关资料登记手续。

3、保证及时登录徐州市城乡建设局网、徐州建设工程交易网，了解掌握相关法律法规、规章制度及日常通知等管理信息。

4、自觉接受建设行政管理部门的监管，不弄虚作假，坚守诚信。

5、保证此证只限本企业使用，绝不涂改、伪造、出借或转让。

如有违反以上承诺，自愿交回 2017 年度《徐州市建筑业企业信用管理档案》，不再领取 2018 年度《徐州市建筑业企业信用管理档案》，并愿意承担相应责任。

法定代表人（签署）：

承诺单位（公章）：

年 月 日

徐州市城乡建设局

徐建发〔2016〕104 号

关于公布徐州市 2016 年度建筑施工市级标准化文明示范工地的通知

各县（市）、铜山区、贾汪区住建局，徐州经济技术开发区、高新区建设局，新城区建管处，在徐施工企业：

为加强徐州市建筑施工标准化文明示范工地管理工作，提高我市建筑施工标准化文明示范工地水平，参考《江苏省建筑施工校准化文明示范工地标准》，2016 年度我局组织开展了两次市级建筑施工标准化文明示范工地考核工作，全市共申报 187 项工程，经公开、公平、公正综合考核及公示，“彭城五交化综合营业楼工程（不含桩基）”等 144 项工程被评为“徐州市 2016 年度建筑施工市级标准化文明示范工地”，现予以公布。

附件：徐州市 2016 年度建筑施工市级标准化文明示范工地名单

徐州市城乡建设局

2016 年 12 月 23 日

2016年度市级建筑施工标准化文明示范工地一览表

序号	项目名称	专业类别	结构层次	建筑面积M2或造价(万元)	开竣工日期	形象进度	施工单位	项目经理	联系电话	工程详细地点
1	彭城五交化综合营业楼工程（不含桩基）	房屋建筑	框架12层	13277.32M2/2230万元	2015.4.19-2016.7.18	完成70%	江苏江都建设集团有限公司	王刚	13813485405	徐州市中山北路
2	徐州市公安局迁建警务技能训练基地学员公寓、教研图书楼、教学楼、餐厅工程	房屋建筑	框架结构/4层	25000M2/8126.99万元	2015.12.1-2016.7.13	完成80%	南通四建集团有限公司	张明	15852187497	徐州市泉山区九里开发区
3	棕榈湾小区1#、17#、19#、20#、22#住宅楼、30#、31#、33#、35#商业楼、21/32#楼及配电室、人防地下室（定销房部分）工程（不含桩基）	房屋建筑	框剪/34层	89839.05M2/13735.65万元	2015.1.12-2016.9.24	主体施工	通州建总集团有限公司	王迎春	18752106982	徐州市鼓楼区工业园，场地西邻祥云路，南接奔腾大道，东侧为股庄路
4	徐州棕榈湾小区15#、16#、18#住宅楼、36#、37#商铺工程（不含桩基）	房屋建筑	框剪/1-34层	36268.76M2/5598.18万元	2015.7.23-2016.12.4	主体施工	通州建总集团有限公司	王迎春	18752106982	徐州市鼓楼区工业园，场地西邻祥云路，南接奔腾大道，东侧为股庄路
5	徐州市鼓楼区琵琶街道办事处养老服务中心	房屋建筑	框架/地下一层地上六层	11163M2/2851.5854万元	2015.6.15-2016.5.29	主体6层、局部1层	山河建设集团有限公司	张永卫	18705206179	徐州市鼓楼区解放北路琵琶村
6	1-2#住宅楼，配电室，地下车库（人防）（含桩基）建设项目	房屋建筑	框剪18层	29701.56M2/4441.67万元	2015.8-2017.3.15	65%	中煤第五建设有限公司	龚玉强	15862167969	徐州市三环西路王新庄北

7	万科城B地块B5-1#—4#楼（含桩基）及北区地下室	房屋建筑	框剪33	81812.01M2 /13156.06万元	2015.7-2017.5.15	60%	南通五建建设工程有限公司	丁健	15852187833	徐州市鼓楼区丁万河
8	万科城B地块B5-5#-9#楼（含桩基）及南区地下室工程	房屋建筑	框剪33	93397.72M2 /14967.32万元	2015.7-2017.5.15	60%	中兴建设有限公司	严新国	15705202344	徐州市鼓楼区丁万河
9	徐州市云龙区文体活动中心广场	公用建筑	地下1层，地上3-11层	28022.51M2 /7647.0241万元	2015.8.20-2016.11.1	主体10层	锦宸集团有限公司	吴国俊	18361204231	云龙区民富路北侧、规划路西侧
10	嘉旭苑C地块25-30#住宅楼、56#商业楼、57#公建配套、C区人防地下室、配电室工程（不含桩基）	房屋建筑	剪力墙结构16-21	59390.3M2 /10698万元	2015.6.1-2016.12.30	25#8层、26#16层、27#13层、28#、29#主体封顶、	中天建设集团有限公司	吴晓明	15162170874	徐州市和平路北、汉源大道西侧
11	升辉国际商务集聚广场1号、2号展厅工程	公用建筑	地上框架5层，地下框剪2层	79368.7M2 /11678万元	2015.6.9-2016.8.6	1#厅封顶、2#主体3层	江苏省苏中建设集团有限公司	阙文林	15062102879	三环东路2号
12	徐州市民富园小学新建教学楼工程	公共建筑	框架4层	3566M2 /676万元	2015.4.10-2016.7.10	扫尾	江苏滕华建设工程有限公司	黄军伟	13615102457	徐州市云龙区德政路以西民富园小区内
13	荣盛花语城3#、4#、9#10#、13#、14#住宅楼工程（不含桩基）	房屋建筑	框架剪力墙/28层、30层	114429M2 /17460万元	2015.7.20-2016.12.16	主体14层	南通卓强建设集团有限公司	张杰	18662835387	徐州市三环路以南、科技大道以东

14	徐州云龙湖东项目（紫薇公馆）B地块1#-4#楼、地下车库（含桩基）工程	房屋建筑	框架/5层	25600M2 /3717.41万元	2015.10.15-2017.8.24	主体封顶	江苏弘扬建设工程有限公司	丁国林	13813980273	江苏省徐州市泉山区金山南路福利院公寓对面茶棚地块
15	徐州市2013-71号地块（紫薇公馆）A地块T30-34、T39-44号住宅楼、汽车库工程	房屋建筑	框架/2层	34670M2 /4894万元	2015.10.23-2017.4.14	主体封顶	江苏弘扬建设工程有限公司	乔寿兵	13813980273	泉山区金山南路东侧、三环南路北侧
16	徐州云龙湖东项目（紫薇公馆）B地块9、10#楼（含基础）	房屋建筑	框剪10层	23127M2 /3200万元	2015.7.15-2016.7.13	主体封顶	江苏弘扬建设工程有限公司	丁国林	13813980273	江苏省徐州市泉山区金山南路福利院公寓对面茶棚地块
17	检测公司检测试验和数据中心建设工程	房屋建筑	框剪/六层	10029.08M2 /2004.9万元	2015.12.31-2016.9.30	主体封顶	通州建总集团有限公司	张启华	18652215659	泉山区中石化管道储运公司场区内
18	荣盛·未来广场及荣盛·未来广场地下车库工程（不含桩基）	公共建筑	框架五层	152430M2 /22090万元	2015.8.10-2016.12.21	A区三层；B.C区封顶	江苏南通二建集团有限公司	王道东	13655208560	泉山区御景路与科技大道交叉口
19	徐州市2013-27号地块定销房B6、B9-B13住宅楼工程	房屋建筑	框架11、18、25层	62375M2 /9330万元	2015.7.10-2017.1.20	主体封顶	锦宸集团有限公司	赵小军	18796257884	泉山区徐商公路311国道
20	徐州市第二期公共租赁房（含廉租房）项目（第一标段）（1#、4#、7#、8#、9#楼及地下车库）	房屋建筑	1#、4#、7#楼框剪21层，8#楼框剪20层，9#楼框架2层	60710.77M2 /11941.84万元	2015.6.15-2016.8.15	主体封顶	南通建工集团股份有限公司	吴永良	15162264762	泉山区欣欣路北侧、污水处理厂南侧，科技大道西侧

21	徐州市2013-95号地块（姚庄三期）定销房工程（一标段：S1#-6#住宅楼、S1#商业、S2#公建、3#配电室、4#配电室、二组团人防地下室）	房屋建筑	框剪27层；地下室一层；	140000M2 /24736.6万元	2015.6.30-2016.11.22	主体	江苏省矿业工程集团有限公司	王克实	13775841572	徐州泉山区京沪铁路东侧，欣欣路北侧，十里铺村南侧
22	徐州新淮海西路H地块三街区6#、7#楼、北地库、变配电室工程	房建	KJ33	64041.28M2	2014.8.20-2016.8.20	主体封顶	中国建筑第二工程局有限公司	刘永贵	18252437218	新淮海西路北侧
23	徐州新淮海西路I地块4#--8#楼及地下车库、1-3#变配电房、开闭所工程	房建	KJ22、34	51949M2	2015.4.8-2016.12.8	主体19层	中国建筑第二工程局有限公司	刘永贵	18252437218	新淮海西路北侧
24	锦绣湖畔1#-7#住宅楼、1#-5#商业楼、地下室及物业用房、公厕、消防控制室、社区用房、配电室工程	房建	KJ33	117849.26M2	2015.5.10-2016.12.10	主体31层	中建八局第三建设有限公司	袁壁	13952150424	明珠路
25	中环广场B区3#4#工程	房建	KJ11、KJ18	26009.73M2	2015.3.31-2016.10.31	主体封顶	江苏尚泽建设有限公司	史志洲	18361257951	环城路
26	徐州市煤港路小学危旧教学楼拆除重建项目多功能教学楼工程	房建	框架/5层	4199.9M2	2016.1.30-2016.8.30	主体封顶	南通五建建设工程有限公司	顾峰	13101919902	煤港路
27	徐州万科新淮海西路P地块项目1#楼、2#楼、3#楼、地下车库（含桩基）	房建	KJ34	96981.38M2	2015.6.30-2017.3.30	主体26层	通州建总集团有限公司	樊振生	15862160205	新淮海西路南侧

28	大学科技园.徐州软件基地4#、6#办公楼装修改造工程一标段（4#办公楼装修改造）	装饰装修	框架11层	5600M2/438.0833万元	2015.11.27-2016.8.25	70%	徐州建筑装饰集团有限公司	张腾	13852091823	徐州市矿大科技园一期北
29	响山路放心早点和国泰商务大厦室内装修工程	装饰装修		17188M2/2961.1万元	2016.9.6-2017.1.6	室内装修	江苏海洋建筑装饰工程有限公司	扈家田	13645209399	响山北路
30	云龙工业园三期 I 地块定销房BT 项目I-1-16#住宅楼共16幢，I商业-1-5#楼、1#配电室、3#配电室、I-门卫、I-幼儿园	房屋建筑	剪力墙结构/24层、18层	295300M2/52883.2442万元	2015.8.10-2017.10.17	主体施工	中建八局第三建设有限公司	马先明	13626169896	云龙区纬三路以北、民富路以南、规划路以东、汉源大道以西
31	新都国际（含人防地下车库）工程	房屋建筑	KJ24	67604M2	2015.6.20-2017.6.20	主体封顶	江苏江中集团有限公司	陈晓飞	13505214562	淮海西路、纺织东路交叉口
32	云龙工业园东北角（2014-5号）B地块项目二期12#、13#、15#—23#楼、配套公建及地下车库工程	房屋建筑	框剪；地下一层，地上17/23层	140000M2/21722万元	2015.7.1-2017.12.31	主体施工	中天建设集团有限公司	孙波	15190676948	民富路北侧、汉源大道西侧
33	响山路放心早点和国泰商务大厦室内装修工程	装饰装修		17188M2/2961.1万元	2016.9.6-2017.1.6	室内装修	江苏海洋建筑装饰工程有限公司	扈家田	13645209399	响山北路
34	徐州市经适房五六期配套小学（徐州市北辰小学）项目	公共建筑	框架/四层	18387M2/4655.988万元	2016.3.1-2016.12.25	主体封顶	江苏省苏中建设集团股份有限公司	屠加荣	13505208628	徐州市鼓楼区九里鑫苑

35	徐州市公安局迁建警务技能训练基地综合训练场、游泳场、射击场、足球场、道路管道工程	市政工程	框架/地上一层	7698.3661万元	2016.3.1-2016.8.27	完成70%	徐州市政建设集团有限责任公司	刘晓成	13815348573	徐州市泉山区九里湖西侧、顺堤河东侧、时代大道北侧
36	玉潭花溪B地块G4、G5、S4S5、G6、Y14、Y15#楼工程	房屋建筑	框剪/地下2层、地上最高35层	69780.51M2/11783.7	2016.1.19-2017.10.8	主体封顶	江苏江中集团有限公司	赵玉偲	18761435585	徐州市九里山西路南侧、三环西路东侧
37	玉潭花溪B地块G1S1、G2S2、G3S3、Y1、Y2、Y4、Y5、Y6、Y10#楼工程	房屋建筑	框架/35层	89569.17M2/14711.6万元	2016.1.16-2017.10.8	主体施工	中兴建设有限公司	武伟	13852433925	徐州市三环西路东侧、九里山西路南侧
38	徐州好得家商城项目A区	房屋建筑	框架结构/地上六层	66232.9M2/9100万元	2016.4.25-2017.5.29	主体施工	江苏苏南建设集团有限公司	钱浩兴	15162240926	徐州市鼓楼区三环北路5号
39	徐州苏宁悦城一期1-11#楼总包工程（含桩基）	房屋建筑	KJ33	95859.62M2/18026.73万元	2016.4.28-2017.12.30	主体施工	中建一局集团第二建筑有限公司	滕军	13813472109	天齐路与北三环交叉口
40	徐州市二环北路西延市政工程二标段	市政工程	道路/桥梁	3025.5万元	2015.10.18-2016.3.15	完成80%	徐州市政建设集团有限责任公司	黄宏明	13852481276	二环西路
41	泉山区西苑第三小学项目工程	公共建筑	框架/4层	14287M2/3938.5296万元	2016.4.29-2016.11.30	主体施工	江苏荣德建设有限公司	金月霞	15252000453	泉山区西苑休闲公园西，春雨小区东

42	徐州市姚庄第二小学工程	公共建筑	框架4层	8799.5M2/1968.6万元	2016.1.28-2016.10.28	主体封顶	广西桂林地建建设有限公司	孙春林	18361333042	徐州市泉山区欣欣路北侧
43	江苏省徐州技师学院扩建工程二期驾培实训楼工程	房屋建筑	框架/五层带一层地下室	8847.01M2/1190.5226万元	2016.4.30-2017.1.11	主体封顶	南通华新建工集团有限公司	吉祖培	15996996554	徐州市泉山区黄河北路丁楼（徐州技师学院内）
44	金山东路东延市政工程-道路排水工程	市政工程		6928.78万元	2014.11.5-2015.10.30	完成工程量70%	徐州大通市政建设工程有限公司	吕迎春	15852269852	金山东路
45	徐州新淮海西路H地块1#、2#、3#、4#、5#楼及地下地库工程	房屋建筑	KJ33	148407.86M2	2015.4.10-2017.4.10	主体封顶	中国建筑第二工程局有限公司	王贺新	13655209869	新淮海西路北侧
46	鼓楼广场B地块—酒店、商场及人防地下室工程	房屋建筑	地下3层、商场6层、酒店23层	80728M2	2015.5.30-2017.10.20	主体19层	江苏省苏中建设集团股份有限公司	卢　继	13775980504	中山北路与二环北路交叉口
47	风尚米兰（三期）写字楼、商办1#楼及地下室工程（第三标段）	房屋建筑	KJ16、地下2层	42951M2	2014.6.30-2017.3.30	主体封顶	江苏南通二建集团有限公司	马勤舟	15852476535	中山北路立交桥北
48	凯旋门A地块A1#、A2#住宅楼、AS1#商业、5#公配电、A区人防地下室总承包工程	房屋建筑	KJ33、34	56341.82M2	2015.3.20-2017.3.20	主体完成	中建八局第三建设有限公司	熊竹青	18361234975	中山北路庆云桥北

49	徐州观音机场二期扩建	公共建筑	钢混桥梁及钢结构	30000M2/15000万元	2015.6.20-2017.6.20	主体结构完成	中建八局第三建设有限公司	刘尊蛟	15895212536	睢宁县双沟镇观音阁村
50	徐州市响山北路小学（徐州市白云山小学）项目	公共建筑	框架四层/局部五层	10800M2/3076.57万元	2016.3.6-2016.11.30	框架四层/局部五层	江苏省苏中建设集团股份有限公司	贾伯军	13505208628	徐州市鼓楼区
51	徐州市三十中学扩建教学楼项目	房屋建筑	框架结构/五层局部四层	6352.87M2/1197.9599万元	2016.3.8-2016.11.18	主体施工	江苏江中集团有限公司	刘元超	13805222793	徐州市郭庄路与兴云路交叉处
52	2014-27号C地块（智慧城）8#、9#住宅楼（不含桩基）工程	公共建筑	剪力墙结构地下1层、地上33层	32027.28M2	2015.12.20-2017.5.20	主体封顶	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	陆娟	15862229385	徐州市矿山路6号
53	2014-27号C地块（智慧城）13-14#、16-19#住宅楼（不含桩基）及1-2#配电室工程	公共建筑	剪力墙结构地下1层、地上8层	29294.99M2	2015.11.20-2017.3.30	主体完成	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	陆娟	15862229385	徐州市矿山路6号
54	2014-27号C地块（智慧城）4#、31#商业（内含配电室）5#、7#住宅楼（不含桩基）东大门（含门卫、消防控制室）工程	公共建筑	框剪33层、框架3层	36832.83M2	2015.10.10-2017.5.20	主体封顶	北京城建集团有限责任公司	张绍东	15720786174	徐州市矿山路6号
55	2014-27号C地块6#住宅楼（不含桩基）及北侧地下车库工程	公共建筑	框架剪力墙/地下2层，地上33层	36510.92M2	2015.7.30-2017.3.30	主体完成	北京城建集团有限责任公司	张绍东	15720786174	徐州市矿山路6号

56	淮海文博园二期（淮海艺术品展示交易中心东南地块）A1-A2#、C1-C4#住宅楼、2#开闭所工程	房屋建筑	框剪/A1-A2地下2层，地上18层、C1-C4地下1层地上4层、开闭所1	28379.9M2/4849.19万元	2016.4.15-2017.10.15	主体完成	锦宸集团有限公司	朱健平	15190746593	淮海文博园
57	淮海文博园二期A3-4#、D1-4#楼工程（不含桩基）	房屋建筑	框剪/A3-4#楼地上十八层，地下二层，D1-4#楼地上六层，地下一	26233M2/6093.77万元	2016.1-2017.7	主体完成	鸿佳集团有限公司	徐圣根	13805208802	淮海文博园东侧
58	淮海文博园二期A5-6#、C5-9#楼、1#开闭所工程（不含桩基）	房屋建筑	框剪，地上18层和14层；地上4层；地上2层	25483.53M2/4951.2万元	2016.3-2017.9	主体完成	江苏天虹建设集团有限公司	刘介楼	13852003796	淮海文博园东侧
59	淮海文博园二期A7#-A8#、D5#-D8#楼工程（不含桩基）	房屋建筑	框剪/地下二层，A7#-A8#地上18层、5#-D8#地上6层	30291.2M2/5995.06万元	2015.12-2017.6	主体完成	江苏中德建设集团有限公司	李迎	15062140814	淮海文博园
60	徐州市珠山艺术街区（A1区）一标段	房屋建筑	框架2层	53260M2/8131.79万元	2014.12.23-2016.12.31	收尾	中建八局第三建设有限公司	张英国	13705216322	徐州市三环南路北侧、珠山东路南侧
61	徐州市珠山艺术街区（A2区）二标段	房屋建筑	框架4层	40000M2/6658万元	2015.3.20-2016.12.31	收尾	中建八局第三建设有限公司	张英国	13705216322	徐州市三环南路北侧、珠山东路南侧
62	徐州市珠山艺术街区幕墙工程	装饰装修	框架二层	53000M2/3877.826万元	2015.7.15-2016.12.11	完成工程量70%	江苏海洋建筑装饰工程有限公司	李福宏	13813482736	徐州市三环南路北侧、珠山东路南侧

63	美的时代城一期二标7#-12#楼及A地块B段商业工程	房屋建筑	框剪18层、21层、22层、24层	57397.59M2	2015.6.5-2016.12.31	主体封顶	江苏盛业建设集团有限公司	戴文民	15950686160	徐州经济技术开发区
64	中高端车载娱乐音响、车身中控产能建设暨公司整体搬迁项目一期厂房工程	房屋建筑	钢结构一层、框架二层	20096M2	2015.11.10-2016.11.8	主体封顶	上海浦联建设有限公司	历玮	13916085834	徐州经济技术开发区清洁技术产业园
65	大型桩工机械产业化升级技改工程	房屋建筑	钢结构	35300M2	2015.9.2-2016.6.20	主体封顶	武汉建工集团股份有限公司	章明亮	13871268407	徐州经济技术开发区驮蓝山路36号
66	徐州欧蓓莎国际商城二期C区	房屋建筑	框架结构	62759.62M2	2016.1.20-2016.7.19	主体三层	通州建总集团有限公司	刘金川	1836122644	徐州经济技术开发区徐海路北
67	徐州市第二十五中学新建教学综合楼	房屋建筑	框架结构	7060M2	2015.11.3-2016.7.28	主体封顶	江苏省淮海建设集团有限公司	刘晴	18796240925	徐州经济技术开发区1号路西
68	安全节能机电自动化设备生产线建设项目	房屋建筑	框架/钢结构	27752.08M2/2977.17万元	2016.4.26-2016.12	主体封顶	江苏双楼建设集团有限公司	藤芝忠	13327945666	徐州经济技术开发区杨山路
69	徐州市2013-29号地块项目26#~31#楼、配套及商业、地下车库工程	房屋建筑	框剪18层	72200M2/12001.38万元	2015.11.27-2016.12.10	局部封顶	上海绿地建筑工程有限公司	谢玉华	15852397162	徐州经济技术开发区高新路与彭祖大道交叉处西侧

70	徐州市经济技术开发区标准厂房四期1-8#厂房、综合楼及附属配套BT工程	房屋建筑	框架结构	59882.3M2/11280.34万元	2015.10.15-2017.6.5	主体完成	徐州天行盛建设有限公司	刘好	15852003828	徐州经济技术开发区刘弯
71	美的时代城一期三标13#-18#楼及C地块地库工程	房屋建筑	框剪16、18层	49561.19M2/7263.69万元	2015.10.15-2017.6.5	装饰装修	浙江海滨建设集团有限公司	邵春卫	13705202609	徐州经济技术开发区高新路中段
72	徐州第一中学高铁新城校区建设项目	房屋建筑	框架	47177M2/12786.2244万元	2016.9-2017.6	主体三层	南通四建集团有限公司	张辉	18862832411	徐州经济技术开发区鲲鹏路南侧和平路西侧鸿畅路
73	区域饰材家居综合物流中心F区1#-6#楼	房屋建筑	框架3层	35538M2	2015.3.26-2016.5.30	主体施工	江苏力山建设工程有限公司	孟咸明	15205216816	徐州高新区长安路9号
74	区域饰材家居综合物流中心G区1#-6#楼	房屋建筑	框架1+3层	37529M2	2015.3.26-2016.5.30	主体施工	徐州汉源建设工程有限公司	刘广涛	15805229519	徐州高新区长安路9号
75	徐州市铜山区公共租赁住房项目（二期）工程	房屋建筑	框架3+6层	68622.18M2	2015.8.1-2016.9.16	主体施工	江苏集慧建设集团有限公司	杨知德	13952176537	徐州高新区银山路以东漓江路以南昆仑路以西
76	中国矿业大学南湖校区综合体育馆幕墙及钢结构屋面工程	装饰工程	三层	21091M2/3969.325426万元	2015.8-2016.5	幕墙施工已完成90%	江苏海洋建筑装饰工程有限公司	蒋大伟	13905205352	铜山区中国矿业大学南湖校区内

77	中国矿业大学南湖校区综合体育馆及室外游泳池工程	房屋建筑	1-3层	21091M2/5188.25万元	2014.9.19-2016.7.10	90%	江苏南通三建集团有限公司	张程	13805217131	中国矿业大学南湖校区西北角
78	天赋广场（2014-50地块）	房屋建筑	2栋30层、2栋33层	88569.12M2/131658900万元	2015.10.1	80%	中天建设集团有限公司	斯克明	18252113218	徐州市铜山区运河西路
79	大丰壹方城	房屋建筑	框架、剪力墙、地下一层	79264M2/11800万元	2016.01.01-2016.12.31	80%	江苏邗建集团有限公司	胡久明	13813930138	徐州市铜山区大学路西侧，黄河西路东侧
80	徐州市第一人民医院迁建工程（三标段）	房屋建筑	框架结构、地下1层、地上3、5、14层	61460M2/10566.9万元	2015.6.8-2016.11.28	80%	江苏江中集团有限公司	樊可	15005215803	徐州市铜山新区大学路西侧，规划泉江路北侧。
81	徐州国基投资置业有限公司国基逸境CD地块开发项目（7#地下车库E、J区、18#-21#、D-1#、D-2#、叠加（1-8）#、幼儿园）	房屋建筑	框剪18层	62518.4M2/6679.63万元	201.11-2017.2	80%	浙江省建工集团有限责任公司	李云江	18605693459	徐州市大学路
82	徐州市第一人民医院迁建工程（二标段）	房屋建筑	框剪地下2层、地上6层、15层	118539M2/22117.46万元	2015.10.12-2017.2.1	主体75%	南通四建集团有限公司	朱辉	13913479103	大学路
83	徐州市第一人民医院迁建工程（一标段）	房屋建筑	框剪地下2层、地上5层、9层	161354M2/28391.05万元	2015.6.8-2016.11.28	主体75%	江苏江都建设集团有限公司	吴银龙	85803031	大学路

84	开元四季．蓝庭A标L1#—7#、L9#、L11#、L13#、L15#、L16#、L18#、L19#、L21#、LD1地下室工程	房屋建筑	框架5—9层	55370.92M2/8252.25万元	2016.4.15-2018.1.25.	60%	江苏省苏中建设集团股份有限公司	王金圣	13216421138	汉王镇马山村
85	开元四季．蓝庭B标L8、L10、L12、L14、L17、L20、L22-28、LD2地下室工程	房屋建筑	框剪5-9层	53624.30M2/8468.75万元	2016.4.15-2018.1.25.	70%	浙江辰元建设有限公司	郑利锋	13454157722	汉王镇马山村
86	铜山区第七期公共租赁住房项目附属工程	市政工程		1204.780421万元	2015.11.19-2016.7.19	80%	江苏建坤建设工程有限公司	李龙	87628188	铜山区麦楼村
87	天赋广场8#、9#商业及办公、10#商业、9#、10#地库	房屋建筑	框架、框筒地下2层、地上3层、20层	82371.6M2/11916.86万元	2016.4.30-2017.11.30	70%	通州建总集团有限公司	张向阳	83502939	北京路
88	天赋广场10#公寓楼	房屋建筑	框筒地下2层、地上29层	25059.36M2/3625.46万元	2016.5.19-2017.12.19	70%	通州建总集团有限公司	张向阳	83502939	北京路
89	绿地商务城B5-2徐州商务区227号、228号、229号住宅楼及防控地下室工程	房屋建筑	地下一层、地上十八层、地上六层	34818M2/10120.9万元	2015.5-2017.5	主体封顶	上海绿地建筑工程有限公司	黄荣	15805893765	徐州市云龙区元和路以西，泰岳路以北
90	新城区Q4-4地块1#、2#住宅楼建安总承包工程	房屋建筑	剪力墙18层	20458.1M2/2980万元	2015.12-2017.4	主体施工	中建八局第三建设有限公司	刘康	18761429534	徐州市云龙区汉源大道东侧，体育南路南侧

91	徐州淮海银行综合楼及防空地下室工程	房屋建筑	框架核心筒/22层	74660.8M2 / 13176.94765万元	2015.3.31-2018.1.12	主体封顶	中国建筑第五工程局有限公司	张焱奎	15852152311	徐州市新城区秦郡路以东、普陀路以南
92	徐州市新城区潇湘路九年一贯制学校工程--综合楼、食堂、风雨操场工程	房屋建筑	地上八层局部五层地下一层	22192M2 / 5425.16067万元	2016.4.25-2017.6.30	部分主体封顶 部分主体施工	南通华新建工集团有限公司	赵厚法	13814439916	徐州市新城区潇湘路北侧清风路东侧
93	徐州市第一中学新城区校区建设工程（一标段）	房屋建筑	框架5层	74710M2/ 17250.8726 万元	2015.12.20-2016.10.14	主体封顶	江苏集慧建设集团有限公司	苗沈杰	13505216816	徐州市新城区奥体中心对面、汉源大道西侧
94	徐州市第一中学新城区校区建设工程（二标段）	房屋建筑	框架5、6层	70000M2/ 163849.22833万元	2015.12.20-2016.10.14	主体封顶	江苏万融工程科技有限公司	胡东	13775828580	徐州市新城区奥体中心对面、汉源大道西侧
95	徐州市综合便民服务中心装饰工程	装饰工程	框架4层	22000M2/ 3352.03455万元	2016.8.12-2016.9.30	80%	南通华新建工集团有限公司	唐义雄	15205216686	徐州市市政府南侧
96	徐州市新城区唐盛路（经1路-峨眉路）道路工程	市政道路	/	743.300817万元	2016.1.15-2016.4.13	80%	江苏建坤建设工程有限公司	马妍	13013980380	徐州市云龙区汉源大道张屯村
97	丰县新城区人民医院二期	房屋建筑	框剪外科楼22层、内科楼12层及地下一层	91229M2/18775万元	2015.6.28-2018.6.18	12层	江苏江中集团有限公司	沈忠星	13905201856	丰县经济开发区，通惠路北、经五路东

98	丰县经济开发区安置房第九期西区	房屋建筑	1#、2#、3#地上26层/地下1层，4#、7#、10#地上24层/地下	235968M2/28597.23万元	2016.3.31-2018.3.31	一次性结构全部完成	江苏南通二建集团有限公司	郁健伟	13222124997	丰县经济开发区
99	德信·九龙城B地块18#、19#、20#楼及地下车库	住宅工程	KJ18—32层	70000M2/7500万元	2015.9.15—2017.7.30	主体施工	杭州二建建设有限公司	俞洪良	13390890568	沛县新城区汉城北路东侧
100	大地广场（翰林世家）	住宅工程	KJ19-26 层	145000M2/8000万元	2015.10.10—2017.1	主体施工	江苏玉衡建筑工程有限公司	孟忠	13952228988	沛县东环路与汤沐路交界处东北角
101	沛县人民医院新城医院二期工程	公共建筑	KJ地下1层、地上5/16/19层	134466.32M2/432779273.78万元	2015.4.16—2017.10	主体施工	北京建工集团有限责任公司	王斌	17712086696	沛县新城区汉源大道与韩信路交叉口
102	沛县中学风雨操场工程	公共建筑	KJ2层	5609M2/1956万元	2015.10.4—2016.6.30	主体完工	江苏馥久建设工程有限公司	籍彬鳗	18105226379	沛县东外环西侧、汤沐路南侧
103	江苏沛县农村商业银行股份有限公司杨屯支行营业楼项目	公共建筑	KJ4层	5740.43M2/725.35万元	2016.2.23-2016.6.22	主体施工	江苏宝嘉建设集团有限公司	田远航	18751526065	沛县杨屯镇新镇区
104	沛县张庄镇崔寨小学教学楼工程	公共建筑	KJ3层	5670M2/1453.62万元	2015.10.16-2016.5.16	主体施工	江苏宝嘉建设集团有限公司	戚忠平	18251611360	沛县张庄镇崔寨小学

105	沛县资源综合利用暨垃圾发电项目	房屋建筑	KJ5层	21056.1M2/5685.37万元	2015.11.23—2017.2.1	主体施工	江苏溧阳建设集团有限公司	邵威	18626254596	沛县开发区四堡村东侧
106	新汉城一期北区19#、21#楼	住宅工程	KJ21—26层	36380.66M2/5500万元	2016.4.30—2018.2.10	主体施工	徐州汉源建设集团有限公司	杨萌	18952222968	沛县正阳路东侧、沛公路南侧
107	新汉城一期北区20#、23#楼及人防工程	住宅工程	KJ20—26层	40169.35M2/5765.77万元	2016.4.30—2017.12.30	主体施工	江苏海航建设工程有限公司	李明武	15162037699	沛县新城区正阳路东侧沛公路南侧
108	徐州保安职业技术学校二期工程	公共建筑	KJ6-18　层	37000M2/7500万元	2015.12.1—2017.2.10	主体施工	南通八建集团有限公司	何明杰	18361532106	沛县新城区张良路南侧、汉源大道东侧
109	沛县阳光四期1#楼及超市工程	住宅工程	KJ16+1层/KJ2层	12244.2M2/2419.94万元	2016.1.21—2017.5.28	主体施工	徐州利通水利建筑安装工程有限公司	魏伟	13951461945	沛县新城区汉邦路西侧、汉源大道东侧
110	卢卡庄园I标段8#、9#、15#、16#、19#、20#、23#、25#、26#楼	住宅工程	KJ6+2层/KJ9+2层	98922.27M2/8800万元	2015.12.28—2017.8.11	主体施工	江苏汉地建设工程有限公司	张海	13852020303	沛县汉兴路东侧、韩信路东侧
111	沛县人民医院新城医院二期幕墙工程	装饰装修		25000M2/2083.02万元	2016.8.10—2016.12.7	70%	徐州建筑装饰集团有限公司	闫洪侠	13852091823	沛县新城区汉源大道与韩信路交叉口

112	荣盛文承苑四期31#、34#及五期车库二批三批	住宅工程	框剪28层、33层	50117.38M2	2015.7.19-2017.3.09	主体26层	江苏帝成建设集团有限公司	许可	13952235345	建设北路68号
113	荣盛文承苑四期33#、36#及五期车库四批	住宅工程	框剪28层、30层	44192.88M2	2015.6.27-2017.2.26	主体25层	江苏帝成建设集团有限公司	许可	13952235345	建设北路68号
114	雍福上城23#27#楼工程	住宅工程	框剪32层	59508M2	2014.3.1-2016.1.28	主体26层/主体28层	江苏中昊建设工程有限公司	张茂华	18852227188	福州路东侧
115	宁和苑二期（轴承厂东地块棚户区改造安置房）D7#-D11#及睦邻中心项目	住宅工程	框剪11/17/24层	70000M2	2015.12.19-2017.1.20	主体17/主体20层	北京市第五建筑工程集团有限公司	贾卓	18652293127	溪仲路
116	宁和苑二期（轴承厂东地块棚户区改造安置房）D1#-D6#项目	住宅工程	框剪24层	80000M2	2015.12.19-2017.1.20	主体封顶	北京市第五建筑工程集团有限公司	贾卓	18652293127	溪仲路
117	邳州文承苑28#30#楼	房屋建筑	框剪18/28层	35273.43M2	2015.11.24-2017.7.15	主体封顶	安徽建宇建筑工程有限公司	郭后胜	13515692700	建设北路68号
118	云鼎秀水湾安置房一期一标段（1栋、2栋、15栋及D1地下车库）	房屋建筑	框剪17/15/24层	53867.6M2	2016.4.4-2017.9.25	主体封顶	江苏五星建设集团有限公司	陈和平	13861685777	邳州市向阳家园东侧

119	云鼎秀水湾安置房一期二标段（14栋、16栋、17栋、18栋）	房屋建筑	剪力墙	52848.13M2	2016.3.29-2017.12.08	主体封顶	江苏五星建设集团有限公司	张建全	13915031271	邳州市向阳家园东侧
120	二庙城市花园二期地下车库、社区服务综合楼及幼儿园	房屋建筑	地下1层 地上2-4层	43865.3M2	2016.1.8-2017.10.4	装饰装修	江苏茂盛建设集团有限公司	田忠林	13003329442	邳州市文苑东路北侧
121	二庙城市花园二期Q#、O#、N#楼	房屋建筑	地下2层 地上18-24层	51550.94M2	2015.10.05-2017.10.4	装饰装修	江苏茂盛建设集团有限公司	田忠林	13003329442	邳州市文苑东路北侧
122	二庙城市花园二期P#、J#、M#楼	房屋建筑	地下2层 地上18-24层	52781.43M2	2015.9.20-2017.10.4	装饰装修	江苏茂盛建设集团有限公司	田忠林	13003329442	邳州市文苑东路北侧
123	二庙城市花园二期L#、K#、I#楼	房屋建筑	地下1-2层 地上11-24层	47729.53M2	2015.10.05-2017.10.4	装饰装修	江苏茂盛建设集团有限公司	田忠林	13003329442	邳州市文苑东路北侧
124	非晶合金产业园标准化工业厂房建设项目一期	房屋建筑	框架2层/钢结构1层	59899M2	2016.2.16-2016.11.16	竣工	江苏国成建筑工程集团有限公司	冯仰球	15189464549	250省道北侧
125	雍福上城20#楼工程	房屋建筑	框剪28层	28826M2	2015.9.6-2017.5.9	主体20层	徐州安顺建设有限公司	范敬祥	15852355918	福州路东侧

126	邳州市红旗中学教学楼1#2#、实验楼、综合楼建设项目	房屋建筑	框架结构	12876.42M2	2016.5.28-2016.12.23	框架施工基本完成	通州建总集团有限公司	吴绍奖	15152013756	邳州市戴圩镇邳州市红旗中学院内
127	翠微生活·静园居棚户区改造工程	住宅	框架、剪力墙/6.11.18	182260M2/34005.62	2015.7.28-2017.8.23	主体结构	北京城建一建设发展有限公司	焦涵之	18251697222	新沂市323省道北、珠江路西、三支渠南
128	新沂农业公路信息港一期工程	房屋建筑	二层	46681M2	2015.12.10-2016.11.10	附属	浙江天勤建设有限公司	汤宇平	13813474018	新沂市新郯路与臧陈路交界西北角
129	新沂海钻国际酒店室内装饰装修工程	装饰装修	地下一层、地上框剪24层	35000M2	2016.4.10-2016.11.10	室内装修	江苏联泰装饰工程科技股份有限公司	袁涛	15062146797	新沂市大桥路北、花厅路南侧
130	电商实训基地工程	房屋建筑	框架4层	20552.66M2	2016.4.25-2016.11.10	主体	江苏江都建设集团有限公司	殷旭	15162051181	新沂市新华路与北京路交汇处
131	金泰尚城12#-17#楼及A区地下车库（一期）	房屋	框剪23-30	111000M2/1.6000万元	2015.9-2017.5	局部17层	南通四建集团有限公司	严华	15704564588	睢宁县文学路北与中央大街交汇处
132	九鼎国际城国际广场	房屋建筑	框剪3层	81954.96M2/15193.03万元	2016.4.25-2017.5.05	主体完工	浙江中成建工集团有限公司	武飞	13813490072	睢宁县人民路东首

133	金泰尚城7-11#楼S3\S4商业B区地下车库、C区人防地下车库（一期）	房屋建筑	剪力墙18-33层	130223.39M2/20541.17万元	2016.4.28-2017.12.18	11层	中城建第九工程局有限公司	李江平	13764205264	睢宁县文学路北文学桥西侧
134	翠湖嘉园小区工程一标段	房屋	框架6层	68300M2/14261.6万元	2016.3-2017.5	主体封顶	江苏弘仁建设有限公司	朱凯凯	18913215549	贾汪区206国道
135	翠湖嘉园小区工程二标段	房屋	框架6层	47356M2/9242.1万元	2016.3-2017.5	主体封顶	江苏弘仁建设有限公司	黄金凤	18913215549	贾汪区206国道
136	徐州市城市轨道交通1号线一期工程土建01标	市政工程	地下二层岛式	125000M2/5500万元	2014.9-2017.3	隧道施工	中国建筑第五工程局有限公司	朱嘉岚		杏山子西
137	徐州市城市轨道交通1号线一期工程土建05标	市政工程	地下二层岛式	32700万M2/58000万元	2014.11-2019.7	隧道施工	中国建筑一局（集团）有限公司	李波		津浦路
138	徐州市城市轨道交通1号线一期工程土建07标	市政工程	地下二层岛式	6.535万㎡/105000万元	2014.9-2017.12	隧道施工	中国建筑第六工程局有限公司	江发忠		和平大道
139	徐州市轨道交通1号线一期工程土建09标	市政工程	三柱框架结构	1.0088万㎡/22084万元	2015.6-2016.12	隧道施工	中建交通建设集团有限公司	翟明丰		铜山区汉王镇

140	徐州市城市轨道交通1号线一期工程土建03标	市政工程	地下框架结构，3层	88900万元	2014.9.30-2019.9.30	68%	中国建筑第五工程局有限公司	陈立军	15730140001	江苏省徐州市鼓楼区和泉山区
141	徐州市城市轨道交通1号线一期工程土建06标	市政工程	地下框架结构，2层	50000万元	2014.9.30-2019.9.30	71%	中建铁路建设有限公司	曾建国	18552858887	徐州市云龙区黄山大道与东三环交叉口
142	徐州市城市轨道交通1号线一期工程土建08标	市政工程	框架为最高四层、钢结构为单层	162172M2/67974万元	2015.5.1-2017.10.31	71%	中国建筑一局（集团）有限公司	李永利	13911158303	徐州市金山桥开发区
143	徐州市城市轨道交通2号线一期工程土建09标	市政工程	框架结构、地下2层	13000M2/43300万元	2016.4.2-2018.12.31	主体结构施工	中铁十二局集团有限公司	吴红强	18991829981	徐州市新城区昆仑大道与彭祖大道交叉口东北角
144	徐州市城市轨道交通2号线一期工程土建12标	市政工程	地下框架结构，2层	19000万元	2016.2.22	60%	中铁十二局集团有限公司	冯新涛	18607818205	江苏省徐州市云龙区

徐州市工程造价行业协会关于工程造价争议与纠纷调解处理办法的相关公告

为了促进徐州市工程造价市场的健康发展，强化按相关政策与法规进行工程造价咨询与管理的力度，建立一个有序、合理、合法的工程造价市场，维护各有关单位的合法权益。受徐州市工程造价管理处委托，现将协调各有关单位之间在**工程造价方面的争议和纠纷调解**的办法和程序如下：

一、由纠纷提出方呈报关于造价纠纷事项及理由的请求报告书并附相关资料及招标文件、施工合同等与纠纷有关的其他书面资料，并与 13852108065（或 QQ24518998）电话联系，进行预约。或者将相应资料发送至 mail@xzzjxh.org 并留下联系方式，再与 13852108065（或 QQ24518998）联系，进行预约。

二、协会收到报告后一周内给予处理。并和提出方商定处理的具体日期，由提出方通知相关单位及参加人员届时到场。

三、协会从工程造价专家委员库中抽取专业对口的 5-7 名专家参加评审、仲裁。

四、协会出具评审结果并盖章。

徐州市工程造价行业协会

2016 年 12 月份徐州市工程建设项目招标投标情况

序号	建设单位	项目名称	建设地点	投资额(万元)	招标方式	中标单位	项目经理	标底造价	中标价	中标工期
1	徐州市城市管理新城行政执法大队	徐州市新城区景区集成公共厕所工程	徐州市新城区	120	公开招标	江苏宏邦建筑安装工程有限公司	唐　荣	129.24	125.78	30
2	徐州市户部山(回龙窝)历史文化街区管理中心	一标段：户部山历史文化街区道路广场整治工程	徐州市户部山历史文化景区	1134	公开招标	江苏路泰建设集团有限公司	李瑞侠	1134.51	898.53	100
3	徐州市户部山(回龙窝)历史文化街区管理中心	二标段：户部山马市街改造工程	徐州市户部山历史文化景区	194	公开招标	徐州通域重科建设工程有限公司	郭仁艳	194.13	157.24	100
4	徐州市户部山(回龙窝)历史文化街区管理中心	户部山历史文化街区重要节点建筑立面整治工程-亮化工程	徐州市户部山历史文化景区	590	公开招标	江苏宝德照明器材有限公司	董建芹	550.15	548.41	90
5	徐州市泉山区房产服务中心	2016 年徐州市泉山区老旧小区环境综合整治监控与道闸工程一标段	徐州市泉山区	40	公开招标	江苏鼎福建设工程有限公司	俞一石	39.22	35.29	30
6	徐州市泉山区房产服务中心	2016 年徐州市泉山区老旧小区环境综合整治监控与道闸工程二标段	徐州市泉山区	50	公开招标	江苏屹盛建设集团有限公司	曹秋玲	26.47	24.52	30
7	徐州市泉山区房产服务中心	2016 年徐州市泉山区老旧小区环境综合整治监控与道闸工程三标段	徐州市泉山区	30	公开招标	江苏天许建设有限公司	李　颖	49.72	45.24	30
8	徐州市泉山区房产服务中心	2016 年徐州市泉山区老旧小区环境综合整治监控与道闸工程四标段	徐州市泉山区	70	公开招标	香山红叶建设有限公司	秦玉柱	32.97	30.07	30
9	徐州市泉山区房产服务中心	2016 年徐州市泉山区老旧小区环境综合整治监控与道闸工程五标段	徐州市泉山区	40	公开招标	兴润建设集团有限公司	王文明	55.32	48.14	30
10	徐州市泉山区房产服务中心	2016 年徐州市泉山区老旧小区环境综合整治监控与道闸工程六标段	徐州市泉山区	60	公开招标	江苏帝屹建设工程有限公司	刘 瑶	66.95	58.15	30
11	徐州市泉山区房产服务中心	2016 年徐州市泉山区老旧小区环境综合整治监控与道闸工程七标段	徐州市泉山区	60	公开招标	盛亚建设集团有限公司	马　峰	46.68	40.65	30
12	徐州市泉山区房产服务中心	2016 年徐州市泉山区老旧小区环境综合整治监控与道闸工程八标段	徐州市泉山区	50	公开招标	苏州嘉璟智能科技有限公司	余功新	57.99	49.14	30
13	徐州高铁置业有限公司	云龙工业园三期 I 地块定销安置房项目电梯工程	徐州市云龙区	1300	公开招标	西继迅达（许昌）电梯有限公司	_____	1400.00	1306.00	150
14	徐州市壹号线轨道交通投资发展有限公司	徐州市城市轨道交通 1 号线一期工程装修工点设计 01 标段	徐州市城区	484	公开招标	南京华夏天成建设有限公司	_____	482.00	431.80	_____

2016 年 12 月份徐州市工程建设项目招标投标情况

序号	建设单位	项目名称	建设地点	投资额(万元)	招标方式	中标单位	项目经理	标底造价	中标价	中标工期
15	徐州市壹号线轨道交通投资发展有限公司	徐州市城市轨道交通 1 号线一期工程装修工点设计 02 标段	徐州市城区	505	公开招标	深圳市利德行投资建设顾问有限公司	———	505.00	454.50	———
16	徐州市壹号线轨道交通投资发展有限公司	徐州市城市轨道交通 1 号线一期工程车辆段、区间隧道岩溶专项勘察 01 合同段	徐州市城区	1500	公开招标	徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司	———	1500.00	1115.62	———
17	徐州市公安局	徐州市公安局警务技能训练基地 10KV 配电工程	徐州市泉山区九里开发区	500	公开招标	苏州市邓尉工业设备安装有限公司	郑兴广	492.97	418.80	90
18	徐州华美房地产开发有限公司	徐州市 2013-95 号地块（姚庄三期）定销房景观绿化工程（一标段）	泉山区京沪铁路东侧、欣欣路北侧、十里铺村南侧	300	公开招标	江苏天许建设有限公司	赵　红	389.24	293.87	120
19	徐州市市政园林局	楚园金鼎屿岛上建筑附属绿化工程	徐州市鼓楼区楚园	207	公开招标	徐州大通市政建设工程有限公司	张文明	207.89	160.28	30
20	徐州淮海农村商业银行股份有限公司	徐州淮海银行综合楼幕墙工程	徐州市新城区秦郡路与普陀路交汇处	4000	公开招标	苏州金螳螂幕墙有限公司	梁秉业	4135.24	3185.15	240
21	中国石化销售有限公司江苏徐州石油分公司	新建江苏徐州驮蓝加油站工程	徐州经济技术开发区长安大道西侧	200	公开招标	江苏宏邦建筑安装工程有限公司	董亚旭	221.24	177.87	90
22	中国石化销售有限公司江苏徐州石油分公司	新建江苏徐州荆山加油站工程	徐州市鼓楼区三环北路东延段以南	200	公开招标	徐州智博建设工程有限公司	王　静	212.48	163.81	90
23	苏州高新(徐州)商旅发展有限公司	徐州乐园欢乐世界一期项目	徐州市三环南路西南侧、玉带河西侧	25000	公开招标	苏州市政园林工程集团有限公司	谢晓树	27205.36	25040.24	470
24	徐州市新盛建设发展投资有限公司	珠山艺术街区景观绿化工程	三环南路北、珠山东路西	2500	公开招标	福建荣冠环境建设集团有限公司	侯利民	2220.21	1746.63	120
25	徐州市市政园林局	2016 年金山东路东延-绿化工程	金山东路	316	公开招标	徐州腾威市政工程有限公司	许　艳	315.00	241.23	30
26	徐州市市政园林局	徐州市平山路绿化提升工程	鼓楼区平山路	800	公开招标	浙江同信园林建设股份有限公司	仝　雷	765.09	592.18	30
27	徐州市城市管理局	2016 年道路修复工程—荆马河南路工程	徐州市荆马河南路、煤港路	2700	公开招标	江苏集慧建设集团有限公司	余艳春	2722.30	2365.66	80
28	徐州康乐房屋开发经营公司	徐州第七期经济适用房项目小区内道路排水管网附属工程	徐州市天齐北路东侧、鼓楼区老年公寓西侧、杨屯村南侧	900	公开招标	广西桂林地建建设有限公司	陈慧荣	936.67	876.12	60
29	徐州高速铁路投资有限公司	徐州第一中学高铁新城校区建设项目电梯	徐州经济技术开发区和平大道以北、凤凰山以东	120	公开招标	永大电梯设备（中国）有限公司	———	120.00	101.50	90

2016 年 12 月份徐州市工程建设项目招标投标情况

序号	建设单位	项目名称	建设地点	投资额(万元)	招标方式	中标单位	项目经理	标底造价	中标价	中标工期
30	徐州高速铁路投资有限公司	徐州第一中学高铁新城校区建设项目装修工程	徐州经济技术开发区和平大道以北、凤凰山以东	2600	公开招标	江苏鼎尚建筑装饰股份有限公司	丁永南	3288.94	2071.57	90
31	江苏省电力公司徐州供电公司	2016 年 11 月第一批居配工程 01 标（鼎旭雅园小区、10kv 雨润定销房外线）	徐州	200	公开招标	淮安市广源安装工程有限公司	周一枫	194.59	92.70	90
32	江苏省电力公司徐州供电公司	2016 年 11 月第一批居配工程 02 标（云龙观邸）	徐州	190	公开招标	徐州国电电气工程有限公司	耿中华	186.82	105.59	90
33	江苏省电力公司徐州供电公司	2016 年 11 月第一批居配工程 03 标（10KV 顺泰雅园）	徐州	135	公开招标	徐州泓泰送变电工程有限公司	李梦梦	130.35	83.26	90
34	江苏省电力公司徐州供电公司	2016 年 11 月第一批居配工程 04 标（10kv 桃源公馆）	贾 汪	90	公开招标	无锡市蓝灵电气工程有限公司	王守恒	88.62	47.23	60
35	江苏省电力公司徐州供电公司	2016 年 11 月第一批居配工程 05 标（沛县雨润国际广场一期内线）	沛 县	90	公开招标	能拓电力股份有限公司	于广成	88.38	45.90	90
36	徐州医学院附属医院	徐州医学院附属医院门诊医技用房改扩建工程项目	徐州市淮海西路 99 号	7000	公开招标	江苏江都建设集团有限公司	贾 勇	6312.02	5940.87	360
37	徐州高铁置业有限公司	云龙工业园三期定销房 10KV 供电管线工程	徐州市云龙区郭庄路沿线	820	公开招标	江苏文正工程有限公司	杨大力	767.45	615.15	60
38	江苏万邦生化医药股份有限公司	DDS 新制剂生产厂房改造项目	徐州经济开发区杨山路 6 号	1140	直接发包	四川科特空调净化有限责任公司	王元平	1140.00	1140.00	240
39	徐州荣凯置业有限公司	姚庄南 A、B 地块（荣盛花语城）A 地块三期地下室(重新发包)	三环南路姚庄南	3270.43	直接发包	江苏途冠建设工程有限公司	张 宁	3270.43	3270.43	180
40	徐州市泉山区文化教育体育局	徐州市泉山区西苑第三小学项目配电工程	泉山区春雨花园小区以东、西苑体育公园以西	68.87	直接发包	西格码电气股份有限公司	尹卫牛	68.87	68.87	30
41	江苏龙庭置业有限公司	新建老体育场地块（2012-70）项目 6#-13#、21#-28#、35#-39#、47#-49#、地下车库	泉山区和平路以南，苏堤路以东，奎河以西	18289.10	直接发包	标力建设集团有限公司	汪吉明	18289.10	18289.10	730
42	佰科智能系统工程有限公司	佰科智能系统工程有限公司厂房	徐州经济技术开发区	1185	直接发包	江苏鑫鹏钢结构工程有限公司	张胜果	1185.00	1185.00	120
43	徐州市鹏辉房地产发展有限公司	煤机厂地块（2016-5 地块）15#-18#楼及配电室、开闭所工程	鼓楼区下淀路北、三环东路以西	8951.37	直接发包	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	王英慧	8951.37	8951.37	540
44	徐州市鹏辉房地产发展有限公司	煤机厂地块（2016-5 地块）12#、13#、19#-21#楼及地下机动车库工程	鼓楼区下淀路北、三环东路以西	13546.93	直接发包	标力建设集团有限公司	范海平	13546.93	13546.93	540

2016 年 12 月份徐州市工程建设项目招标投标情况

序号	建设单位	项目名称	建设地点	投资额(万元)	招标方式	中标单位	项目经理	标底造价	中标价	中标工期
45	徐州重型机械有限公司	装配联合厂房接跨（物流配送中心）工程	徐州市经济技术开发区高新路 68 号	850	直接发包	江苏南通三建集团股份有限公司	丁文庆	850.00	850.00	90
46	江苏润安置业有限公司	和信国际二期商业办公楼	徐州市鼓楼区复兴北路与环城路	17038.90	直接发包	江苏汉嘉建设工程有限公司	张洪光	17038.90	17038.90	480
47	徐州天恒置业有限公司	新都国际智能化分包工程	泉山区新都佳苑东侧、淮海西路南侧	1083.63	直接发包	江苏鼎驰电子科技有限公司	魏玉良	1083.63	1083.63	30
48	徐州市锦绣山水房地产开发有限公司	锦绣山水一期工程商业 A 楼、1-27#楼桩基工程	鼓楼区中山北路西、奔腾大道北侧	152.90	直接发包	徐州基桩工程公司	刘学来	152.90	152.90	60
49	徐州华正房地产开发有限公司	徐州市 2016-6 号地块定销房（煤机西村定销房）项目基坑支护工程	鼓楼区下淀路南	87.83	直接发包	徐州长城基础工程有限公司	杭　刚	87.83	87.83	30
50	徐州荣凯置业有限公司	荣盛花语城 G1、G2 商业及配套、幼儿园	三环南路姚庄南	1501.86	直接发包	江苏昊珑建筑工程有限公司	杜　莉	1501.86	1501.86	150
51	徐州苏宁置业有限公司	徐州九里悦园二期 15#-、16#、17#、18#、19#住宅楼，20#商业建筑及地下室、幼儿园等配套工程	鼓楼区天齐路东	11069.28	直接发包	江苏江都建设集团有限公司	赵加俊	11069.28	11069.28	540
52	徐州万汇置业有限公司	万科城二期 54#、56#、B6-3#配电房、开关站、58#、60#、61#、B6 地下车库（含桩基）	徐州市鼓楼区天齐路 6 号	16853.68	直接发包	上海帆景建设工程有限公司	李向前	16853.68	16853.68	883
53	徐州苏宁置业有限公司	徐州九里悦园二期 12#、13#、14#、21#-28#住宅楼，29#商业建筑及地下室、32#、49#配电房等配套工程	鼓楼区天齐路东	20618.92	直接发包	上海建工二建集团有限公司	叶玉燕	20618.92	20618.92	540

2016年12月份主要建筑材料市场指导价

序号	材料编码	名称	规格	计量单位	含税单价	除税单价	增值税率
1	01010212	螺纹钢	Φ10 HRB335	t	3208	2750.8	17%
2	01010213	螺纹钢	Φ12 HRB335	t	3139	2691.7	17%
3	01010214	螺纹钢	Φ14 HRB335	t	3102	2660.2	17%
4	01010215	螺纹钢	Φ16 HRB335	t	3011	2582.5	17%
5	01010216	螺纹钢	Φ18 HRB335	t	3017	2587.4	17%
6	01010217	螺纹钢	Φ20 HRB335	t	3011	2582.5	17%
7	01010218	螺纹钢	Φ22 HRB335	t	3017	2587.4	17%
8	01010219	螺纹钢	Φ25 HRB335	t	3017	2587.4	17%
9	01010220	螺纹钢	Φ28 HRB335	t	3139	2691.7	17%
10	01010221	螺纹钢	Φ32 HRB335	t	3139	2691.7	17%
11	01010230	螺纹钢	Φ6 HRB400	t	3473	2978.3	17%
12	01010231	螺纹钢	Φ8 HRB400	t	3273	2806.8	17%
13	01010232	螺纹钢	Φ10 HRB400	t	3273	2806.8	17%
14	01010233	螺纹钢	Φ12 HRB400	t	3163	2712.4	17%
15	01010234	螺纹钢	Φ14 HRB400	t	3133	2686.7	17%
16	01010235	螺纹钢	Φ16 HRB400	t	3063	2626.7	17%
17	01010236	螺纹钢	Φ18 HRB400	t	3063	2626.7	17%
18	01010237	螺纹钢	Φ20 HRB400	t	3063	2626.7	17%
19	01010238	螺纹钢	Φ22 HRB400	t	3063	2626.7	17%
20	01010239	螺纹钢	Φ25 HRB400	t	3063	2626.7	17%
21	01010240	螺纹钢	Φ28 HRB400	t	3163	2712.4	17%
22	01010243	螺纹钢	Φ32 HRB400	t	3163	2712.4	17%
23	01010244	螺纹钢	Φ36 HRB400	t	3313	2841.1	17%
24	01010435	高强螺纹钢	Φ6 HRB400E	t	3523	3021.1	17%
25	01010436	高强螺纹钢	Φ8 HRB400E	t	3323	2849.6	17%
26	01010437	高强螺纹钢	Φ10 HRB400E	t	3323	2849.6	17%
27	01010438	高强螺纹钢	Φ12 HRB400E	t	3213	2755.3	17%
28	*	高强螺纹钢	Φ14 HRB400E	t	3183	2729.6	17%
29	01010439	高强螺纹钢	Φ16 HRB400E	t	3143	2695.3	17%
30	*	高强螺纹钢	Φ18 HRB400E	t	3113	2669.6	17%
31	01010440	高强螺纹钢	Φ20 HRB400E	t	3113	2669.6	17%
32	*	高强螺纹钢	Φ22 HRB400E	t	3113	2669.6	17%
33	01010441	高强螺纹钢	Φ25 HRB400E	t	3113	2669.6	17%
34	*	高强螺纹钢	Φ28 HRB400E	t	3113	2669.6	17%
35	01010442	高强螺纹钢	Φ32 HRB400E	t	3213	2755.3	17%
36	01010443	高强螺纹钢	Φ36 HRB400E	t	3363	2883.9	17%
37	01090106	圆钢	Φ6.5 HPB235	t	3168	2717.1	17%
38	01090107	圆钢	Φ8 HPB235	t	3119	2674.5	17%
39	01090109	圆钢	Φ10 HPB235	t	3135	2688.7	17%
40	01090111	圆钢	Φ12 HPB235	t	3178	2725.6	17%
41	01090114	圆钢	Φ16 HPB235	t	3215	2756.8	17%
42	01090118	圆钢	Φ20 HPB235	t	3217	2758.5	17%
43	01090133	圆钢	Φ8 HPB300	t	3138	2691.2	17%
44	01090134	圆钢	Φ10 HPB300	t	3155	2705.5	17%
45	01090135	圆钢	Φ12 HPB300	t	3198	2742.6	17%
46	01090136	圆钢	Φ14 HPB300	t	3217	2758.3	17%
47	01090137	圆钢	Φ16 HPB300	t	3235	2774.0	17%
48	01090138	圆钢	Φ18 HPB300	t	3236	2774.9	17%
49	01090139	圆钢	Φ20 HPB300	t	3237	2775.7	17%
50	*	高强钢筋	Φ8-Φ12 HTRB600	t	4146	3555.4	17%
51	*	高强钢筋	Φ14-Φ20 HTRB600E	t	3953	3389.9	17%
52	*	高强钢筋	Φ22-Φ25 HTRB600E	t	3928	3368.5	17%
53	*	高强钢筋	Φ28-Φ32 HTRB600E	t	3978	3411.3	17%
54	*	冷拔钢丝	Φ4 HPB235	t	3208	2750.9	17%
55	01170307	热轧工字钢	I14	t	3604	3091.0	17%
56	01170310	热轧工字钢	I20	t	3609	3095.2	17%
57	01170314	热轧工字钢	I32	t	3677	3153.4	17%
58	01190112	槽钢	[10#	t	3576	3066.9	17%
59	01190121	槽钢	[18#	t	3566	3058.4	17%
60	01210314	等边角钢	∟40×4	t	3611	3096.7	17%
61	01210316	等边角钢	∟40×5	t	3604	3091.0	17%
62	01210337	等边角钢	∟63×5	t	3566	3058.4	17%
63	01290110	钢板	δ1.0 Q235	t	4379	3755.4	17%
64	01290115	钢板	δ1.5 Q235	t	4353	3732.9	17%
65	01290123	钢板	δ3.0 Q235	t	3943	3381.4	17%
66	01290129	钢板	δ4.0 Q235	t	3900	3344.0	17%
67	01290136	钢板	δ5.0 Q235	t	3777	3239.3	17%
68	01290140	钢板	δ7.0 Q235	t	3699	3172.0	17%
69	01290146	钢板	δ10 Q235	t	3708	3179.5	17%
70	01290160	钢板	δ20 Q235	t	3664	3142.1	17%
71	01290174	钢板	δ50 Q235	t	3721	3190.7	17%
72	*	钢板	Q345B综合	t	4220	3619.1	17%
73	01292505	彩钢夹芯板(EPS芯材)	δ50(钢板0.3厚)	m2	40	34.3	17%
74	01292507	彩钢夹芯板(EPS芯材)	δ75(钢板0.3厚)	m2	42	36.0	17%
75	01292509	彩钢夹芯板(EPS芯材)	δ100(钢板0.3厚)	m2	47	40.3	17%
76	01292521	彩钢夹芯板(XPS芯材)	δ50(钢板0.3厚)	m2	44	37.7	17%
77	01292523	彩钢夹芯板(XPS芯材)	δ75(钢板0.3厚)	m2	46	39.4	17%
78	01292525	彩钢夹芯板(XPS芯材)	δ100(钢板0.3厚)	m2	52	44.6	17%
79	02110305	XPS聚苯乙烯挤塑板	X150 燃烧等级B1	m3	650	557.4	17%
80	02110306	XPS聚苯乙烯挤塑板	X200 燃烧等级B1	m3	700	600.3	17%
81	02110307	XPS聚苯乙烯挤塑板	X250 燃烧等级B1	m3	750	643.2	17%
82	02110308	XPS聚苯乙烯挤塑板	X300 燃烧等级B1	m3	790	677.5	17%
83	02110309	XPS聚苯乙烯挤塑板	X350 燃烧等级B1	m3	840	720.3	17%
84	02110310	XPS聚苯乙烯挤塑板	X400 燃烧等级B1	m3	880	754.6	17%
85	02110403	EPS模塑聚苯板	防火等级B1(加石墨)	m3	750	643.2	17%
86	12330303	界面剂	EPS聚苯板、XPS挤塑板用	kg	9.5	8.1	17%
87	12410106	粘结剂	EPS聚苯板、XPS挤塑板用	kg	1.6	1.4	17%
88	80071111	聚合物抹面抗裂砂浆	EPS聚苯板、XPS挤塑板用	kg	2.2	1.9	17%
89	13090707	膨胀珍珠岩粉	优质	m3	190	162.9	17%
90	13090303	膨胀珍珠岩块	普通	m3	355	304.4	17%
91	03410200	电焊条	综合	kg	6.3	5.4	17%
92	03570200	镀锌铁丝	综合	kg	6.2	5.3	17%
93	03510701	元丁	综合	kg	4.8	4.1	17%
94	04010109	普通硅酸盐水泥	42.5级 散装	t	345	295.9	17%
95	04010110	普通硅酸盐水泥	42.5级 袋装	t	355	304.4	17%
96	04010111	普通硅酸盐水泥	42.5级R 散装	t	345	295.9	17%
97	04010112	普通硅酸盐水泥	42.5级R 袋装	t	355	304.4	17%
98	04010115	普通硅酸盐水泥	52.5级 散装	t	400	343.0	17%
99	04010116	普通硅酸盐水泥	52.5级 袋装	t	415	355.9	17%
100	04010117	普通硅酸盐水泥	52.5级R 散装	t	430	368.7	17%
101	04010118	普通硅酸盐水泥	52.5级R 袋装	t	435	373.0	17%
102	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级 散装	t	310	265.8	17%
103	04010604	复合硅酸盐水泥	32.5级 袋装	t	320	274.4	17%
104	04010702	白水泥	32.5级 白度75%	t	680	583.1	17%
105	04010703	白水泥	42.5级 白度75%	t	830	711.8	17%
106	04131503	烧结选矿废渣标准砖	240×115×53	百块	41	39.8	3%
107	04030105	细砂		t	90	87.4	3%
108	04030107	中砂	参考堆积密度是1450Kg/M3	t	92	89.4	3%
109	04050203	碎石	5～16mm	t	72	69.9	3%
110	04050204	碎石	5-20mm堆积密度是1650Kg/M3	t	72	69.9	3%
111	04050205	碎石	5～31.5mm	t	72	69.9	3%
112	04050207	碎石	5～40mm	t	72	69.9	3%
113	04090100	生石灰		t	320	310.9	3%
114	04090120	石灰膏		m3	195	189.4	3%
115	04090602	滑石粉		kg	0.70	0.7	3%
116	04110201	毛石(大片)	长(宽)300～400mm厚≥150mm	t	44	42.7	3%
117	04130903	KP1砖	190×190×90	百块	85	82.6	3%
118	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	62	60.2	3%
119	04130913	KM1砖	190×190×90	百块	82	79.7	3%
120	04130914	KM1砖	240×115×90	百块	61	59.3	3%
121	*	煤矸石烧结多孔砖	190×190×90	百块	100	97.1	3%
122	*	煤矸石烧结多孔砖	190×90×90	百块	61	59.3	3%
123	04131105	页岩模数多孔砖	140×240×90	百块	89	86.5	3%
124	04131106	页岩模数多孔砖	120×190×90	百块	59	57.3	3%
125	04131107	页岩模数多孔砖	90×240×90	百块	61	59.3	3%
126	04131108	页岩模数多孔砖	190×240×90	百块	119	115.6	3%
127	04150123	蒸压砂加气混凝土砌块	强度A3.5 干密度B06	m3	240	205.8	17%
128	04150127	蒸压砂加气混凝土砌块	强度A5.0 干密度B06	m3	272	233.3	17%
129	04150162	粉煤灰加气混凝土砌块	强度A3.5 干密度B06	m3	150	128.6	17%
130	04150163	粉煤灰加气混凝土砌块	强度A5.0 干密度B06	m3	183	156.9	17%
131	04150633	混凝土小型空心砌块	国标MU7.5	m3	178	152.6	17%
132	04150634	混凝土小型空心砌块	国标MU10	m3	196	168.1	17%
133	04150635	混凝土小型空心砌块	国标MU15	m3	235	201.5	17%
134	04170301	水泥平面彩瓦	420×332	百块	280	240.1	17%
135	04170302	水泥波形彩瓦	420×332	百块	550	471.7	17%
136	04170413	水泥脊瓦	432×228	百块	710	608.9	17%
137	33090302	面包砖	100×200×60	百块	65	55.7	17%
138	33090303	面包砖	100×200×80	百块	86	73.7	17%
139	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	41	35.2	17%
140	04132704	混凝土实心砖	240×115×53 MU20	百块	42	36.0	17%
141	33090511	植草砖	8字型 400×200×80	百块	335	287.3	17%
142	33090513	植草砖	8字型 400×200×100	百块	365	313.0	17%
143	33090521	植草砖	井型 425×285×80	百块	535	458.8	17%
144	33090522	植草砖	井型 425×285×100	百块	575	493.1	17%
145	04290207	钢筋混凝土预应力管桩	C60 PC400A95	m	169	144.9	17%
146	04290208	钢筋混凝土预应力管桩	C60 PC400AB95	m	179	153.5	17%
147	04290210	钢筋混凝土预应力管桩	C60 PC500A100	m	212	181.8	17%
148	04290211	钢筋混凝土预应力管桩	C60 PC500AB100	m	228	195.5	17%
149	04290213	钢筋混凝土预应力管桩	C60 PC600A110	m	275	235.8	17%
150	04290214	钢筋混凝土预应力管桩	C60 PC600AB110	m	280	240.1	17%
151	04290117	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC400A95	m	174	149.2	17%
152	04290118	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC400AB95	m	184	157.8	17%
153	04290125	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC500A100	m	218	186.9	17%
154	04290126	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC500AB100	m	228	195.5	17%
155	04290129	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC500A125	m	231	198.1	17%
156	04290130	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC500AB125	m	238	204.1	17%
157	04290143	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC600A110	m	290	248.7	17%
158	04290144	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC600AB110	m	308	264.1	17%
159	04290145	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC600A130	m	321	275.3	17%
160	04290146	钢筋混凝土预应力管桩	C80 PHC600AB130	m	345	295.9	17%
161	04290421	预应力钢筋混凝土空心方桩	C80HKFZ-A400(240)	m	221	189.5	17%
162	04290422	预应力钢筋混凝土空心方桩	C80HKFZ-AB400(240)	m	232	199.0	17%
163	04290433	预应力钢筋混凝土空心方桩	C80HKFZ-A500(300)	m	306	262.4	17%
164	04290434	预应力钢筋混凝土空心方桩	C80HKFZ-AB500(300)	m	319	273.6	17%
165	*	预应力钢筋混凝土空心方桩	C80HKFZ-A400(200)	m	241	206.7	17%
166	*	预应力钢筋混凝土空心方桩	C80HKFZ-AB400(200)	m	252	216.1	17%
167	*	预应力钢筋混凝土空心方桩	C80HKFZ-A500(280)	m	326	279.6	17%
168	*	预应力钢筋混凝土空心方桩	C80HKFZ-AB500(280)	m	339	290.7	17%
169	05030804	白松板材	厚度≥40mm	m3	1650	1415.0	17%
170	05030904	红松板材	厚度≥40mm	m3	2250	1929.5	17%
171	05050106	胶合板	2440×1220×3	张	30	25.7	17%
172	05050108	胶合板	2440×1220×5	张	46	39.4	17%
173	05050112	胶合板	2440×1220×9	张	55	47.2	17%
174	05050116	胶合板	2440×1220×12	张	66	56.6	17%
175	05050118	胶合板	2440×1220×13	张	77	66.0	17%
176	05090101	实心细木工板	2440×1220×12	张	85	72.9	17%
177	05090102	实心细木工板	2440×1220×15	张	92	78.9	17%
178	05090103	实心细木工板	2440×1220×18	张	109	93.5	17%
179	06010104	浮法平板玻璃	5mm	m2	31	26.6	17%
180	06010105	浮法平板玻璃	6mm	m2	38	32.6	17%
181	06010106	浮法平板玻璃	8mm	m2	48	41.2	17%
182	06050106	钢化玻璃	8mm	m2	77	66.0	17%
183	06050107	钢化玻璃	10mm	m2	91	78.0	17%
184	06050108	钢化玻璃	12mm	m2	99	84.9	17%
185	06050109	钢化玻璃	15mm	m2	182	156.1	17%
186	06090112	夹层玻璃	5+0.76pvb+5钢化	m2	132	113.2	17%
187	06090113	夹层玻璃	6+0.76pvb+6钢化	m2	134	114.9	17%
188	06090122	夹层玻璃	5+0.76pvb+5非钢化	m2	108	92.6	17%
189	06090123	夹层玻璃	6+0.76pvb+6非钢化	m2	123	105.5	17%
190	06110107	中空玻璃	5+9A+5非钢化	m2	85	72.9	17%
191	06110108	中空玻璃	5+12A+5非钢化	m2	102	87.5	17%
192	06110143	中空玻璃	5+9Ai+5钢化	m2	106	90.9	17%
193	06110144	中空玻璃	5+12Ai+5钢化	m2	117	100.3	17%
194	06110201	中空Low-E玻璃	5+6A+5	m2	178	152.6	17%
195	06110202	中空Low-E玻璃	5+9A+5	m2	182	156.1	17%
196	06110203	中空Low-E玻璃	5+12A+5	m2	197	168.9	17%
197	06110204	中空Low-E玻璃	5+16A+5	m2	206	176.7	17%
198	06110205	中空Low-E玻璃	5+9Ai+5	m2	209	179.2	17%
199	06110206	中空Low-E玻璃	5+12Ai+5	m2	220	188.7	17%
200	06110207	中空Low-E玻璃	5+16Ai+5	m2	230	197.2	17%
201	06110210	中空Low-E玻璃	6+12A+6	m2	221	189.5	17%
202	06110211	中空Low-E玻璃	6+12Ai+6	m2	243	208.4	17%
203	06610144	陶瓷釉面砖	高光 300×450中档	块	6.5	5.6	17%
204	06610154	陶瓷釉面砖	哑光 300×450中档	块	7.2	6.2	17%
205	06650203	玻化砖	300×300中档	块	2	1.7	17%
206	06650205	玻化砖	600×600中档	块	15	12.9	17%
207	08010201	纸面石膏板	1200×2400×9.5	m2	12.0	10.3	17%
208	08010202	纸面石膏板	1200×2400×9.5(防水)	m2	19.0	16.3	17%
209	08010203	纸面石膏板	1200×2400×12	m2	14.0	12.0	17%
210	08010204	纸面石膏板	1200×2400×12(防水)	m2	22.0	18.9	17%
211	08120107	幕墙用普通型铝板	δ4mmFC0.21mm氟碳树脂涂层	m2	122	104.6	17%
212	08120108	幕墙用普通型铝板	δ4mmFC0.30mm氟碳树脂涂层	m2	126	108.1	17%
213	08120109	幕墙用普通型铝板	δ4mmFC0.40mm氟碳树脂涂层	m2	136	116.6	17%
214	08120110	幕墙用普通型铝板	δ4mmFC0.50mm氟碳树脂涂层	m2	154	132.1	17%
215	08210813	GRC轻质多孔隔墙板	δ60	m2	47	40.3	17%
216	08210815	GRC轻质多孔隔墙板	δ90	m2	57	48.9	17%
217	08210817	GRC轻质多孔隔墙板	δ120	m2	60	51.5	17%
218	11010304	内墙乳胶漆	国产	kg	9.0	7.7	17%
219	11010305	外墙乳胶漆	国产	kg	19.0	16.3	17%
220	11030306	耐酸防锈漆	国产	kg	10.0	8.6	17%
221	11030731	聚氨酯防水涂料	普通	kg	15.0	12.9	17%
222	11030751	聚氯乙烯弹性防水涂料		kg	15.0	12.9	17%
223	11110306	聚氨酯清漆		kg	35.0	30.0	17%
224	11110309	聚氨酯磁漆	国产	kg	23.0	19.7	17%
225	11110312	哑光聚酯清漆		kg	33.0	28.3	17%
226	11110506	过氯乙烯清漆		kg	20.0	17.2	17%
227	11110510	过氯乙烯清漆		kg	24.0	20.6	17%
228	11110911	环氧富锌漆		kg	29.0	24.9	17%
229	11110921	酚醛树脂漆		kg	17.0	14.6	17%
230	11111303	硝基磁漆		kg	27.0	23.2	17%
231	11111304	硝基清漆		kg	29.0	24.9	17%
232	11111503	醇酸磁漆		kg	20.0	17.2	17%
233	11111505	醇酸清漆	F01-2	kg	15.0	12.9	17%
234	11111715	酚醛清漆		kg	15.0	12.9	17%
235	11112503	调和漆		kg	10	8.6	17%
236	11410303	环氧树脂	固漆	kg	24	20.6	17%
237	11550104	石油沥青	10#	kg	4.5	3.9	17%
238	11550105	石油沥青	30#	kg	4.7	4.0	17%
239	11550106	石油沥青	60#	kg	4.9	4.2	17%
240	11570309	APP塑性体改性沥青防水卷材	聚酯胎II型(－15℃)3mm	m2	35.5	30.4	17%
241	11570328	APP塑性体改性沥青防水卷材	玻纤胎II型(－15℃)3mm	m2	39.4	33.8	17%
242	11570518	SBS弹性体改性沥青防水卷材	聚酯胎II型(－25℃)3mm	m2	36.5	31.3	17%
243	11570519	SBS弹性体改性沥青防水卷材	聚酯胎II型(－25℃)4mm	m2	40.3	34.6	17%
244	11570533	SBS弹性体改性沥青防水卷材	玻纤胎II型(－25℃)2mm	m2	32.6	28.0	17%
245	11570534	SBS弹性体改性沥青防水卷材	玻纤胎II型(－25℃)3mm	m2	35.5	30.4	17%
246	11570535	SBS弹性体改性沥青防水卷材	玻纤胎II型(－25℃)4mm	m2	40.3	34.6	17%
247	11571503	沥青复合胎柔性防水卷材	I型(-5℃)3mm	m2	24.0	20.6	17%
248	11571513	沥青复合胎柔性防水卷材	II型(-10℃)3mm	m2	28.8	24.7	17%
249	11571523	沥青聚酯胎柔性防水卷材	(-10℃)3mm	m2	30.7	26.3	17%
250	11570903	氯化聚乙烯防水卷材	I型(-20℃)2.0mm	m2	36.5	31.3	17%
251	11571705	自粘改性沥青聚酯胎卷材	I型2mm	m2	30.7	26.3	17%
252	11571714	自粘改性沥青聚酯胎卷材	II型3mm	m2	35.0	30.0	17%
253	11571911	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	S型δ2.5mm	m2	29.8	25.6	17%
254	11571915	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	P型δ2.0mm	m2	28.5	24.4	17%
255	11572304	聚乙烯丙纶复合防水卷材	1.5mm	m2	25.9	22.2	17%
256	11572305	聚乙烯涤纶复合防水卷材	1.5mm	m2	25.9	22.2	17%
257	*	DTM聚酯复合卷材	1.2厚(苏j/t18-2012(九))	m2	30.5	26.2	17%
258	*	DTM聚酯复合卷材	1.5厚(苏j/t18-2012(九))	m2	34.8	29.8	17%
259	*	DTM聚酯复合卷材	2.0厚(苏j/t18-2012(九))	m2	42.0	36.0	17%
260	*	耐根穿刺防水卷材	4厚，沥青类，化学阻根	m2	56.0	48.0	17%
261	*	耐根穿刺防水卷材	1.5厚，高分子物理阻根	m2	54.0	46.3	17%
262	12010106	汽油	92#(1公升=0.722kg)	kg	8.2	7.0	17%
263	12010305	柴油	0#(1公升=0.835kg)	kg	6.6	5.6	17%
264	14030311	热镀锌钢管	DN15	t	5409	4638.2	17%
265	14030314	热镀锌钢管	DN20	t	5292	4537.9	17%
266	14030317	热镀锌钢管	DN25	t	5134	4402.6	17%
267	14030320	热镀锌钢管	DN32	t	4906	4207.5	17%
268	14030326	热镀锌钢管	DN50	t	4737	4062.0	17%
269	14030329	热镀锌钢管	DN65	t	4662	3997.6	17%
270	14030338	热镀锌钢管	DN100	t	4614	3957.1	17%
271	14030341	热镀锌钢管	DN125	t	4708	4037.2	17%
272	14030344	热镀锌钢管	DN150	t	4743	4067.6	17%
273	14030347	热镀锌钢管	DN200	t	4673	4007.7	17%
274	14010312	焊接钢管	DN25	t	4110	3524.5	17%
275	14010315	焊接钢管	DN32	t	3911	3354.2	17%
276	14010318	焊接钢管	DN40	t	3852	3303.6	17%
277	14010321	焊接钢管	DN50	t	3794	3253.9	17%
278	14010324	焊接钢管	DN65	t	3736	3204.2	17%
279	14010327	焊接钢管	DN70	t	3713	3183.9	17%
280	14010330	焊接钢管	DN80	t	3713	3183.9	17%
281	14010333	焊接钢管	DN100	t	3701	3173.8	17%
282	14010336	焊接钢管	DN125	t	3794	3253.9	17%
283	14010339	焊接钢管	DN150	t	3794	3253.9	17%
284	14010342	焊接钢管	DN200	t	3771	3233.6	17%
285	14050120	无缝钢管	Φ32×3.5	t	4726	4052.8	17%
286	14050123	无缝钢管	Φ42.5×3.5	t	4644	3982.9	17%
287	14050126	无缝钢管	Φ50×3.5	t	4563	3912.9	17%
288	14050139	无缝钢管	Φ60×4	t	4505	3863.2	17%
289	*	无缝钢管	Q345B综合	t	4927	4225.0	17%
290	01290408	热镀锌钢板	0.5mm Q235B	t	5078	4354.7	17%
291	01290412	热镀锌钢板	0.6mm Q235B	t	5026	4309.6	17%
292	01290416	热镀锌钢板	0.75mm Q235B	t	5026	4309.6	17%
293	01290421	热镀锌钢板	1.0mm Q235B	t	4728	4054.7	17%
294	01290424	热镀锌钢板	1.2mm Q235B	t	4716	4044.5	17%
295	01290429	热镀锌钢板	1.5mm Q235B	t	4705	4034.4	17%
296	14090502	柔性铸铁排水管	DN50	m	36	31.3	17%
297	14090503	柔性铸铁排水管	DN75	m	53	45.1	17%
298	14090504	柔性铸铁排水管	DN100	m	71	60.8	17%
299	14090506	柔性铸铁排水管	DN150	m	120	103.1	17%
300	14091314	离心球墨铸铁管	DN200×6m	m	202	173.0	17%
301	14091316	离心球墨铸铁管	DN300×6m	m	306	262.3	17%
302	14091318	离心球墨铸铁管	DN400×6m	m	445	382.0	17%
303	14091321	离心球墨铸铁管	DN500×6m	m	590	506.3	17%
304	14091322	离心球墨铸铁管	DN600×6m	m	773	662.7	17%
305	26060332	双面镀锌电线管	KBG16×1.0	m	4.7	4.1	17%
306	26060333	双面镀锌电线管	KBG20×1.0	m	6.8	5.9	17%
307	26060335	双面镀锌电线管	KBG32×1.2	m	13.5	11.6	17%
308	26060336	双面镀锌电线管	KBG40×1.5	m	15.1	13.0	17%
309	26060337	双面镀锌电线管	KBG50×1.5	m	20.6	17.6	17%
310	26060352	双面镀锌电线管	JDG16×1.2	m	5.5	4.7	17%
311	26060353	双面镀锌电线管	JDG20×1.2	m	7.4	6.3	17%
312	26060354	双面镀锌电线管	JDG25×1.2	m	9.7	8.3	17%
313	26060355	双面镀锌电线管	JDG32×1.2	m	13.0	11.2	17%
314	26060356	双面镀锌电线管	JDG40×1.5	m	16.6	14.2	17%
315	14310612	PVC-U排水管	dn50×2	m	5.8	5.0	17%
316	14310613	PVC-U排水管	dn75×2.3	m	9.0	7.7	17%
317	14310615	PVC-U排水管	dn110×3.2	m	19.0	16.3	17%
318	14310616	PVC-U排水管	dn160×4.0	m	36.0	30.9	17%
319	14310617	PVC-U排水管	dn200×4.9	m	71.0	60.9	17%
320	14310618	PVC-U排水管	dn250×6.2	m	105	90.0	17%
321	14310811	PVC-U螺旋消音排水管	dn50	m	10.8	9.3	17%
322	14310812	PVC-U螺旋消音排水管	dn75	m	21.1	18.1	17%
323	14310814	PVC-U螺旋消音排水管	dn110	m	53	45.0	17%
324	14310816	PVC-U螺旋消音排水管	dn160	m	83.4	71.5	17%
325	14310817	PVC-U螺旋消音排水管	dn200	m	126.5	108.5	17%
326	14310818	PVC-U螺旋消音排水管	dn300	m	206	176.5	17%
327	14311211	HDPE双壁波纹管	DN/ID225 SN4 S1型	m	57	48.6	17%
328	14311212	HDPE双壁波纹管	DN/ID250 SN4 S1型	m	74	63.0	17%
329	14311213	HDPE双壁波纹管	DN/ID300 SN4 S1型	m	90	77.4	17%
330	14311214	HDPE双壁波纹管	DN/ID400 SN4 S1型	m	146	125.2	17%
331	14311215	HDPE双壁波纹管	DN/ID500 SN4 S1型	m	233	199.9	17%
332	14311216	HDPE双壁波纹管	DN/ID600 SN4 S1型	m	339	290.8	17%
333	14311251	HDPE双壁波纹管	DN/ID800 SN8 S1型	m	540	462.8	17%
334	14311252	HDPE双壁波纹管	DN/ID1000 SN8 S1型	m	931	798.7	17%
335	14311253	HDPE双壁波纹管	DN/ID1200 SN8 S1型	m	1377	1180.5	17%
336	14311245	HDPE双壁波纹管	DN/ID225 SN8 S2型	m	67	57.6	17%
337	14311246	HDPE双壁波纹管	DN/ID250 SN8 S2型	m	86	73.8	17%
338	14311247	HDPE双壁波纹管	DN/ID300 SN8 S2型	m	111	95.4	17%
339	14311248	HDPE双壁波纹管	DN/ID400 SN8 S2型	m	172	147.7	17%
340	14311249	HDPE双壁波纹管	DN/ID500 SN8 S2型	m	277	237.7	17%
341	14311250	HDPE双壁波纹管	DN/ID600 SN8 S2型	m	416	356.6	17%
342	14311251	HDPE双壁波纹管	DN/ID800 SN8 S2型	m	617	529.5	17%
343	14311252	HDPE双壁波纹管	DN/ID1000 SN8 S2型	m	1170	1003.1	17%
344	14311253	HDPE双壁波纹管	DN/ID1200 SN8 S2型	m	2029	1739.6	17%
345	14311511	PP-R给水管(冷水)	dn20×1.9	m	5.6	4.8	17%
346	14311512	PP-R给水管(冷水)	dn25×2.3	m	7.7	6.6	17%
347	14311513	PP-R给水管(冷水)	dn32×3	m	11	9.0	17%
348	14311514	PP-R给水管(冷水)	dn40×3.7	m	18	15.3	17%
349	14311515	PP-R给水管(冷水)	dn50×4.6	m	30	26.1	17%
350	14311516	PP-R给水管(冷水)	dn63×5.8	m	50	43.2	17%
351	14311517	PP-R给水管(冷水)	dn75×6.8	m	70	60.3	17%
352	14311518	PP-R给水管(冷水)	dn90×8.2	m	90	77.4	17%
353	14311519	PP-R给水管(冷水)	dn110×10	m	133	114.4	17%
354	14311531	PP-R给水管(热水)	dn20×3.4	m	8	6.8	17%
355	14311532	PP-R给水管(热水)	dn25×4.2	m	12	9.9	17%
356	14311533	PP-R给水管(热水)	dn32×5.4	m	16	13.5	17%
357	14311534	PP-R给水管(热水)	dn40×6.7	m	25	21.6	17%
358	14311535	PP-R给水管(热水)	dn50×8.4	m	40	34.2	17%
359	14311536	PP-R给水管(热水)	dn63×10.5	m	71	61.2	17%
360	14311537	PP-R给水管(热水)	dn75×12.5	m	96	81.9	17%
361	14311538	PP-R给水管(热水)	dn90×10.5	m	135	116.2	17%
362	14311539	PP-R给水管(热水)	dn110×18.3	m	218	187.3	17%
363	14311710	PE给水管	0.8MPa(SDR21)dn200	m	139	118.9	17%
364	14311711	PE给水管	0.8MPa(SDR21)dn225	m	186	159.4	17%
365	14311712	PE给水管	0.8MPa(SDR21)dn250	m	202	172.9	17%
366	14311713	PE给水管	0.8MPa(SDR21)dn315	m	319	273.7	17%
367	14311714	PE给水管	0.8MPa(SDR21)dn500	m	905	776.2	17%
368	14311715	PE给水管	0.8MPa(SDR21)dn630	m	1307	1121.0	17%
369	14311721	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn63	m	18	15.3	17%
370	14311722	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn75	m	23	19.8	17%
371	14311723	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn90	m	32	27.0	17%
372	14311724	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn110	m	46	39.6	17%
373	14311725	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn160	m	100	85.5	17%
374	14311726	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn200	m	154	132.4	17%
375	14311727	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn225	m	222	190.0	17%
376	14311728	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn250	m	236	202.6	17%
377	14311729	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn315	m	391	335.0	17%
378	14311730	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn500	m	988	847.3	17%
379	14311731	PE给水管	1.0MPa(SDR17)dn630	m	1584	1358.7	17%
380	14311771	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn20	m	3.7	3.2	17%
381	14311772	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn25	m	5.1	4.4	17%
382	14311773	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn32	m	9.9	8.5	17%
383	14311774	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn40	m	13.3	11.4	17%
384	14311775	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn50	m	21.6	18.5	17%
385	14311776	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn63	m	30.9	26.5	17%
386	14311777	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn75	m	43.3	37.1	17%
387	14311778	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn90	m	45.3	38.8	17%
388	14311779	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn110	m	63.8	54.7	17%
389	14311780	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn125	m	79	67.5	17%
390	14311781	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn140	m	100	85.5	17%
391	14311782	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn160	m	133	114.4	17%
392	14311783	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn180	m	181	154.9	17%
393	14311784	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn200	m	257	220.6	17%
394	14311785	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn225	m	319	273.7	17%
395	14311786	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn250	m	412	353.0	17%
396	14311787	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn280	m	515	441.2	17%
397	14311788	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn315	m	669	573.6	17%
398	14311789	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn350	m	896	768.1	17%
399	14311790	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn400	m	1029	882.4	17%
400	14311791	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn450	m	1286	1103.0	17%
401	14311792	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn500	m	1441	1235.4	17%
402	14311793	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn560	m	1801	1544.2	17%
403	14311794	PE给水管	1.6MPa(SDR11)dn630	m	2315	1985.4	17%
404	14451169	钢筋混凝土排水管(承插口)	RCPⅡ400×2000	m	68	58.3	17%
405	14451170	钢筋混凝土排水管(承插口)	RCPⅡ500×2000	m	98	84.0	17%
406	14451171	钢筋混凝土排水管(承插口)	RCPⅡ600×2000	m	121	103.8	17%
407	14451172	钢筋混凝土排水管(承插口)	RCPⅡ800×2000	m	210	180.1	17%
408	14451173	钢筋混凝土排水管(承插口)	RCPⅡ1000×2000	m	370	317.3	17%
409	14451174	钢筋混凝土排水管(承插口)	RCPⅡ1200×2000	m	558	478.5	17%
410	*	钢筋混凝土排水管(平口)	RCPⅡ600×2000	m	128	109.8	17%
411	*	钢筋混凝土排水管(平口)	RCPⅡ800×2000	m	201	172.4	17%
412	14451122	钢筋混凝土排水管(平口)	RCPⅡ1000×2000	m	329	282.1	17%
413	14451123	钢筋混凝土排水管(平口)	RCPⅡ1200×2000	m	454	389.3	17%
414	14451124	钢筋混凝土排水管(平口)	RCPⅡ1500×2000	m	742	636.3	17%
415	31150101	水		m3	6.2	6.0	3%
416	31150301	电		kW·h	1	0.9	17%
417	32010121	建筑模板(松木)	1830×915×15	张	64	54.9	17%
418	32010122	建筑模板(杨木)	1830×915×15	张	49	42.0	17%
419	32010125	建筑模板(松木)	1830×915×18	张	84	72.0	17%
420	32010126	建筑模板(杨木)	1830×915×18	张	65	55.7	17%
421	05030211	白松方材	40×90	m3	1900	1629.3	17%
422	05030212	白松方材	50×80	m3	1900	1629.3	17%
423	05030213	白松方材	50×100	m3	1900	1629.3	17%
424	05030214	白松方材	50×120	m3	1900	1629.3	17%
425	05030215	白松方材	60×120	m3	1900	1629.3	17%
426	05030216	白松方材	100×100	m3	1950	1672.2	17%
427	32030304	脚手钢管	Φ48	t	4208	3608.4	17%
428	80010304	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 袋装	t	290	281	3%
429	80010305	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 袋装	t	298	289	3%
430	80010306	预拌砂浆(砌筑)	DMM15 袋装	t	300	292	3%
431	80010503	预拌砂浆(抹灰)	DPM5.0 袋装	t	289	281	3%
432	80010504	预拌砂浆(抹灰)	DPM7.5 袋装	t	295	286	3%
433	80010505	预拌砂浆(抹灰)	DPM10 袋装	t	303	294	3%
434	80010506	预拌砂浆(抹灰)	DPM15 袋装	t	305	297	3%
435	80010703	预拌砂浆(地面)	DSM15 袋装	t	300	292	3%
436	80010704	预拌砂浆(地面)	DSM20 袋装	t	308	299	3%
437	80212101	预拌混凝土(泵送型)	C10(不含泵送费，泵送费另计)	m3	309	300.2	3%
438	80212102	预拌混凝土(泵送型)	C15(不含泵送费，泵送费另计)	m3	316	307.0	3%
439	80212103	预拌混凝土(泵送型)	C20(不含泵送费，泵送费另计)	m3	319	309.9	3%
440	80212104	预拌混凝土(泵送型)	C25(不含泵送费，泵送费另计)	m3	324	314.7	3%
441	80212105	预拌混凝土(泵送型)	C30(不含泵送费，泵送费另计)	m3	327	317.7	3%
442	80212106	预拌混凝土(泵送型)	C35(不含泵送费，泵送费另计)	m3	344	334.2	3%
443	80212107	预拌混凝土(泵送型)	C40(不含泵送费，泵送费另计)	m3	354	343.9	3%
444	80212108	预拌混凝土(泵送型)	C45(不含泵送费，泵送费另计)	m3	367	356.5	3%
445	80212109	预拌混凝土(泵送型)	C50(不含泵送费，泵送费另计)	m3	381	370.1	3%
446	80212110	预拌混凝土(泵送型)	C55(不含泵送费，泵送费另计)	m3	397	385.7	3%
447	80212111	预拌混凝土(泵送型)	C60(不含泵送费，泵送费另计)	m3	420	408.0	3%
448	80212114	预拌混凝土(非泵送型)	C15	m3	312	303.1	3%
449	80212115	预拌混凝土(非泵送型)	C20	m3	313	304.1	3%
450	80212116	预拌混凝土(非泵送型)	C25	m3	314	305.0	3%
451	80212117	预拌混凝土(非泵送型)	C30	m3	319	309.9	3%
452	80212118	预拌混凝土(非泵送型)	C35	m3	334	324.5	3%
453	80212119	预拌混凝土(非泵送型)	C40	m3	346	336.1	3%
454	80212303	预拌防水混凝土P6(泵送型)	C20(不含泵送费，泵送费另计)	m3	330	320.6	3%
455	80212304	预拌防水混凝土P6(泵送型)	C25(不含泵送费，泵送费另计)	m3	337	327.4	3%
456	80212305	预拌防水混凝土P6(泵送型)	C30(不含泵送费，泵送费另计)	m3	340	330.3	3%
457	80212306	预拌防水混凝土P6(泵送型)	C35(不含泵送费，泵送费另计)	m3	354	343.9	3%
458	80212307	预拌防水混凝土P6(泵送型)	C40(不含泵送费，泵送费另计)	m3	363	352.6	3%
459	80212308	预拌防水混凝土P6(泵送型)	C45(不含泵送费，泵送费另计)	m3	379	368.2	3%
460	80212334	预拌防水混凝土P6(非泵送型)	C30	m3	330	320.6	3%
461	80212335	预拌防水混凝土P6(非泵送型)	C35	m3	344	334.2	3%
462	80212336	预拌防水混凝土P6(非泵送型)	C40	m3	355	344.9	3%
463	80212337	预拌防水混凝土P6(非泵送型)	C45	m3	370	359.4	3%
464	*	预拌微膨混凝土	C15(不含泵送费，泵送费另计)	m3	353	342.9	3%
465	*	预拌微膨混凝土	C20(不含泵送费，泵送费另计)	m3	355	344.9	3%
466	*	预拌微膨混凝土	C25(不含泵送费，泵送费另计)	m3	360	349.7	3%
467	*	预拌微膨混凝土	C30(不含泵送费，泵送费另计)	m3	362	351.7	3%
468	*	预拌微膨混凝土	C35(不含泵送费，泵送费另计)	m3	376	365.3	3%
469	*	预拌微膨混凝土	C40(不含泵送费，泵送费另计)	m3	385	374.0	3%
470	*	预拌微膨混凝土	C45(不含泵送费，泵送费另计)	m3	395	383.7	3%
471	*	预拌微膨混凝土	C50(不含泵送费，泵送费另计)	m3	408	396.3	3%
472	*	预拌细石混凝土	C15(不含泵送费，泵送费另计)	m3	328	318.6	3%
473	*	预拌细石混凝土	C20(不含泵送费，泵送费另计)	m3	332	322.5	3%
474	*	预拌细石混凝土	C25(不含泵送费，泵送费另计)	m3	335	325.4	3%
475	*	预拌细石混凝土	C30(不含泵送费，泵送费另计)	m3	339	329.3	3%
476	*	预拌细石混凝土	C35(不含泵送费，泵送费另计)	m3	346	336.1	3%
477	*	预拌细石混凝土	C40(不含泵送费，泵送费另计)	m3	356	345.8	3%
478	*	预拌细石混凝土	C45(不含泵送费，泵送费另计)	m3	375	364.3	3%
479	*	预拌细石混凝土	C50(不含泵送费，泵送费另计)	m3	387	375.9	3%
480	*	预拌细石混凝土	C55(不含泵送费，泵送费另计)	m3	401	389.5	3%
481	*	预拌细石混凝土	C60(不含泵送费，泵送费另计)	m3	422	409.9	3%
482	80250301	细粒式沥青混凝土	AC-9.5mmⅠ型	t	453	388.5	17%
483	80250302	细粒式沥青混凝土	AC-9.5mmⅡ型	t	442	379.0	17%
484	80250303	细粒式沥青混凝土	AC-13.2mmⅠ型	t	428	367.0	17%
485	80250304	细粒式沥青混凝土	AC-13.2mmⅡ型	t	418	358.5	17%
486	80250321	细粒式沥青混凝土	(玄武岩)	t	540	463.1	17%
487	80250331	细粒式沥青混凝土	(SBS)	t	517	443.4	17%
488	80250341	细粒式沥青混凝土	(玄武岩+SBS)	t	637	546.3	17%
489	80250501	中粒式沥青混凝土	AC-16mmⅠ型	t	403	345.6	17%
490	80250502	中粒式沥青混凝土	AC-16mmⅡ型	t	393	337.0	17%
491	80250503	中粒式沥青混凝土	AC-19mmⅠ型	t	383	328.4	17%
492	80250504	中粒式沥青混凝土	AC-19mmⅡ型	t	378	324.2	17%
493	80250701	粗粒式沥青混凝土	AC-26.5mmⅠ型	t	365	313.0	17%
494	80250702	粗粒式沥青混凝土	AC-26.5mmⅡ型	t	360	308.7	17%
495	80250703	粗粒式沥青混凝土	AC-31.5mmⅠ型	t	345	295.9	17%
496	80250704	粗粒式沥青混凝土	AC-31.5mmⅡ型	t	329	282.1	17%
497	80330301	二灰结石		t	129	110.6	17%
498	80330703	水泥稳定碎石	4%水泥	t	107	91.8	17%
499	80330705	水泥稳定碎石	5%水泥	t	117	100.3	17%
500	80330707	水泥稳定碎石	6%水泥	t	121	103.8	17%
501	33110511	混凝土侧石	C20 100×250×495	块	6.2	5.3	17%
502	33110711	混凝土平石	C20 100×200×495	块	4.9	4.2	17%
503	26060305	镀锌电线管	DN25	m	8.6	7.4	17%
504	26060306	镀锌电线管	DN32	m	12.0	10.3	17%
505	26060308	镀锌电线管	DN50	m	22.0	18.9	17%
506	26061115	PVC阻燃电线管	中型Φ16×1.2	m	2.2	1.9	17%
507	26061116	PVC阻燃电线管	中型Φ20×1.3	m	3.0	2.6	17%
508	26061117	PVC阻燃电线管	中型Φ25×1.3	m	3.8	3.2	17%
509	26061118	PVC阻燃电线管	中型Φ32×1.3	m	5.5	4.7	17%
510	26061119	PVC阻燃电线管	中型Φ40×1.5	m	6.1	5.2	17%
511	26061120	PVC阻燃电线管	中型Φ50×2.85	m	6.7	5.8	17%
512	26061125	PVC阻燃电线管	重型Φ16×1.4	m	2.4	2.1	17%
513	26061126	PVC阻燃电线管	重型Φ20×1.6	m	3.5	3.0	17%
514	26061127	PVC阻燃电线管	重型Φ25×1.6	m	4.2	3.6	17%
515	26061128	PVC阻燃电线管	重型Φ32×1.8	m	6.9	5.9	17%
516	26061129	PVC阻燃电线管	重型Φ40×1.8	m	8.1	6.9	17%
517	26061130	PVC阻燃电线管	重型Φ50×2.0	m	9.1	7.8	17%
518	14550903	钢塑复合管	DN15	m	15.1	13.0	17%
519	14550904	钢塑复合管	DN20	m	18.2	15.6	17%
520	14550905	钢塑复合管	DN25	m	24.3	20.8	17%
521	14550906	钢塑复合管	DN32	m	33.3	28.5	17%
522	14550907	钢塑复合管	DN40	m	39.4	33.8	17%
523	14550908	钢塑复合管	DN50	m	49.5	42.4	17%
524	14550910	钢塑复合管	DN65	m	68.6	58.8	17%
525	14550912	钢塑复合管	DN80	m	85.7	73.5	17%
526	14550913	钢塑复合管	DN100	m	121.1	103.8	17%
527	14550914	钢塑复合管	DN125	m	141.2	121.1	17%
528	14550915	钢塑复合管	DN150	m	186.6	160.0	17%
529	14550916	钢塑复合管	DN200	m	322.7	276.7	17%
530	16030705	法兰闸阀	DN50	台	383	328.7	17%
531	16030706	法兰闸阀	DN65	台	432	370.1	17%
532	16030707	法兰闸阀	DN80	台	469	402.5	17%
533	16030708	法兰闸阀	DN100	台	623	534.0	17%
534	16030709	法兰闸阀	DN125	台	718	615.9	17%
535	16030710	法兰闸阀	DN150	台	1197	1026.5	17%
536	16030711	法兰闸阀	DN200	台	2012	1725.2	17%
537	26010104	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-150*100	m	67	57.6	17%
538	26010105	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-100*50	m	40	34.2	17%
539	26010106	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-100*100	m	49	42.3	17%
540	26010107	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-200*100	m	82	70.2	17%
541	26010108	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-300*100	m	119	101.7	17%
542	26010109	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-300*150	m	130	111.7	17%
543	26010110	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-400*100	m	180	154.0	17%
544	26010112	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-400*200	m	229	196.3	17%
545	26010113	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-500*100	m	226	193.6	17%
546	26010115	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-500×200	m	249	213.4	17%
547	26010118	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-600×200	m	291	249.4	17%
548	26010121	钢制槽式电缆桥架	XQJ-C-A-800×200	m	368	315.1	17%
549	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	1.2	1.0	17%
550	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1.8	1.5	17%
551	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	2.9	2.5	17%
552	25030106	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V6mm2	m	4.3	3.7	17%
553	25030107	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V10mm2	m	7.4	6.4	17%
554	25030108	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V16mm2	m	11.5	9.9	17%
555	25030109	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V25mm2	m	18.4	15.7	17%
556	25030110	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V35mm2	m	25.1	21.5	17%
557	25030111	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V50mm2	m	34.7	29.7	17%
558	25030112	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V70mm2	m	49.4	42.4	17%
559	25030113	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V95mm2	m	68.0	58.3	17%
560	25030114	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V120mm2	m	85.7	73.5	17%
561	25035504	NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线	1.5mm2	m	1.6	1.3	17%
562	25035505	NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线	2.5mm2	m	2.4	2.1	17%
563	25035506	NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线	4mm2	m	3.6	3.1	17%
564	25035507	NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线	6mm2	m	5.0	4.3	17%
565	25035508	NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线	10mm2	m	8.5	7.3	17%
566	25035509	NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线	16mm2	m	13.0	11.1	17%
567	25036304	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1.5mm2	m	1.2	1.0	17%
568	25036305	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	2.5mm2	m	1.9	1.6	17%
569	25036306	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	4mm2	m	3.0	2.6	17%
570	25036307	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	6mm2	m	4.3	3.7	17%
571	25110374	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 5×2.5mm2	m	12.2	10.5	17%
572	25110376	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 5×4mm2	m	18.7	16.1	17%
573	25110378	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 5×6mm2	m	26.8	22.9	17%
574	25110379	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 5×10mm2	m	43.8	37.6	17%
575	25110380	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 5×16mm2	m	66.5	57.0	17%
576	25110382	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 5×25mm2	m	103.4	88.7	17%
577	25110403	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×4+1×2.5mm2	m	14.0	12.0	17%
578	25110404	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×6+1×4mm2	m	20.2	17.3	17%
579	25110405	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×10+1×6mm2	m	31.6	27.1	17%
580	25110406	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×16+1×10mm2	m	48.8	41.9	17%
581	25110407	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×25+1×16mm2	m	75.6	64.8	17%
582	25110408	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×35+1×16mm2	m	96.1	82.4	17%
583	25110409	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×50+1×25mm2	m	133.7	114.6	17%
584	25110410	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×70+1×35mm2	m	188.2	161.4	17%
585	25110411	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×95+1×50mm2	m	258.7	221.9	17%
586	25110412	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×120+1×70mm2	m	329.3	282.4	17%
587	25110413	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×150+1×70mm2	m	394.3	338.1	17%
588	25110414	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×185+1×95mm2	m	491.2	421.2	17%
589	25110415	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×240+1×120mm2	m	637.9	547.0	17%
590	25110419	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×16+2×10mm2	m	57.1	49.0	17%
591	25110420	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×25+2×16mm2	m	88.6	75.9	17%
592	25110421	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×35+2×16mm2	m	108.8	93.3	17%
593	25110422	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×50+2×25mm2	m	154.9	132.9	17%
594	25110423	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×70+2×35mm2	m	215.9	185.1	17%
595	25110424	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×95+2×50mm2	m	296.2	254.0	17%
596	25110425	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×120+2×70mm2	m	384.6	329.8	17%
597	25110426	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×150+2×70mm2	m	448.3	384.5	17%
598	25110427	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×185+2×95mm2	m	563.2	482.9	17%
599	25110428	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 3×300+2×150mm2	m	909.0	779.5	17%
600	25110434	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×16+1×10mm2	m	61.7	52.9	17%
601	25110435	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×25+1×16mm2	m	96.0	82.3	17%
602	25110436	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×35+1×16mm2	m	123.1	105.6	17%
603	25110437	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×50+1×25mm2	m	171.6	147.2	17%
604	25110438	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×70+1×35mm2	m	243.5	208.8	17%
605	25110439	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×95+1×50mm2	m	332.0	284.7	17%
606	25110440	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×120+1×70mm2	m	422.0	361.9	17%
607	25110441	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×150+1×70mm2	m	507.8	435.5	17%
608	25110442	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×185+1×95mm2	m	631.0	541.1	17%
609	25110443	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×240+1×120mm2	m	821.9	704.8	17%
610	25110444	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	0.6/1KV 4×300+1×150mm2	m	1022.6	877.0	17%
611	*	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/15KV	YJV 3×50	m	154.9	132.9	17%
612	*	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/15KV	YJV 3×70	m	202.0	173.2	17%
613	*	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/15KV	YJV 3×95	m	264.2	226.6	17%
614	*	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/15KV	YJV 3×120	m	319.7	274.1	17%
615	*	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/15KV	YJV 3×150	m	384.6	329.8	17%
616	*	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/15KV	YJV 3×185	m	460.8	395.2	17%
617	*	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/15KV	YJV 3×240	m	589.4	505.5	17%
618	*	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/15KV	YJV 3×300	m	725.0	621.8	17%
619	*	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/15KV	YJV 3×400	m	916.0	785.5	17%
620	25110773	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 8.7/15KV	YJV22 3×70	m	214.4	183.9	17%
621	25110775	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 8.7/15KV	YJV22 3×95	m	276.7	237.3	17%
622	25110776	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 8.7/15KV	YJV22 3×120	m	334.8	287.1	17%
623	25110777	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 8.7/15KV	YJV22 3×150	m	401.3	344.1	17%
624	25110778	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 8.7/15KV	YJV22 3×185	m	477.4	409.4	17%
625	25110779	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 8.7/15KV	YJV22 3×240	m	608.8	522.0	17%
626	25110780	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 8.7/15KV	YJV22 3×300	m	751.3	644.3	17%
627	25110781	高压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 8.7/15KV	YJV22 3×400	m	946.4	811.6	17%
628	*	母线槽	400A/5P	m	800	686.3	17%
629	*	母线槽	630A/5P	m	1087	931.7	17%
630	*	母线槽	800A/5P	m	1346	1154.4	17%
631	*	母线槽	1000A/5P	m	1696	1454.4	17%
632	*	母线槽	1250A/5P	m	2056	1763.5	17%
633	*	母线槽	1600A/5P	m	3487	2990.6	17%
634	*	母线槽	2000A/5P	m	4113	3526.9	17%
635	16010305	铜闸阀	Z15W-16TB DN15/理论重量(kg)0.2464	个	22	18.5	17%
636	16010306	铜闸阀	Z15W-16TB DN20/理论重量(kg)0.3165	个	28	23.7	17%
637	16010307	铜闸阀	Z15W-16TB DN25/理论重量(kg)0.429	个	41	35.0	17%
638	16010308	铜闸阀	Z15W-16TB DN32/理论重量(kg)0.578	个	59	50.4	17%
639	16010309	铜闸阀	Z15W-16TB DN40/理论重量(kg)0.818	个	83	71.0	17%
640	16010310	铜闸阀	Z15W-16TB DN50/理论重量(kg)1.226	个	126	108.1	17%
641	16030705	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN50/理论重量(kg)15.7	个	410	351.2	17%
642	16030706	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN65/理论重量(kg)19.5	个	478	409.7	17%
643	16030707	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN80/理论重量(kg)25	个	565	484.4	17%
644	16030708	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN100/理论重量(kg)32	个	691	592.5	17%
645	16030709	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN125/理论重量(kg)46	个	937	803.2	17%
646	16030710	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN150/理论重量(kg)59	个	1260	1080.5	17%
647	16030711	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN200/理论重量(kg)95.4	个	2077	1781.0	17%
648	16030712	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN250/理论重量(kg)143	个	3343	2867.0	17%
649	16030713	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN300/理论重量(kg)204	个	4219	3617.9	17%
650	*	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN350/理论重量(kg)283	个	6241	5352.1	17%
651	*	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN400/理论重量(kg)352	个	7422	6365.1	17%
652	*	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN500/理论重量(kg)534	个	12698	10888.9	17%
653	*	法兰闸阀(铜杆)	Z45T-10M1/DN600/理论重量(kg)765	个	15329	13145.3	17%
654	*	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN15/理论重量(kg)2	个	55	46.8	17%
655	16010706	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN20/理论重量(kg)3	个	71	61.2	17%
656	16010707	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN25/理论重量(kg)4	个	96	81.9	17%
657	16010708	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN32/理论重量(kg)6.5	个	144	123.4	17%
658	16010709	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN40/理论重量(kg)7.5	个	150	128.8	17%
659	16010710	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN50/理论重量(kg)11.5	个	230	197.2	17%
660	16010711	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN65/理论重量(kg)17	个	360	308.8	17%
661	16010712	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN80/理论重量(kg)29.5	个	606	519.5	17%
662	16010713	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN100/理论重量(kg)41	个	846	725.7	17%
663	16010714	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN125/理论重量(kg)62	个	1214	1040.9	17%
664	16010715	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN150/理论重量(kg)77.5	个	1512	1296.6	17%
665	*	法兰截止阀(铜杆)	J41T(F)-16/DN200/理论重量(kg)125	个	2457	2107.0	17%
666	16030907	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN50/理论重量(kg)12.5	个	433	371.0	17%
667	16030908	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN65/理论重量(kg)16	个	513	440.3	17%
668	16030909	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN80/理论重量(kg)20	个	620	531.3	17%
669	16030910	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN100/理论重量(kg)27.5	个	706	605.1	17%
670	16030912	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN150/理论重量(kg)52	个	1397	1197.6	17%
671	16030913	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN200/理论重量(kg)79	个	2029	1739.6	17%
672	16030914	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN250/理论重量(kg)147	个	3499	3000.2	17%
673	16030915	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN300/理论重量(kg)158	个	3969	3403.6	17%
674	*	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN350/理论重量(kg)280.6	个	8673	7437.5	17%
675	*	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN400/理论重量(kg)370	个	10070	8635.1	17%
676	*	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN500/理论重量(kg)595	个	15832	13576.6	17%
677	*	软密封法兰闸阀	Z45X-16QA/DN600/理论重量(kg)820	个	24549	21052.0	17%
678	*	Y型过滤器	SY4P-16QA/DN50/理论重量(kg)9	个	260	223.3	17%
679	*	Y型过滤器	SY4P-16QA/DN65/理论重量(kg)12	个	327	280.0	17%
680	*	Y型过滤器	SY4P-16QA/DN80/理论重量(kg)15	个	391	335.0	17%
681	*	Y型过滤器	SY4P-16QA/DN100/理论重量(kg)21	个	630	540.3	17%
682	*	Y型过滤器	SY4P-16QA/DN125/理论重量(kg)29	个	768	658.2	17%
683	*	Y型过滤器	SY4P-16QA/DN150/理论重量(kg)39	个	1117	958.1	17%
684	*	Y型过滤器	SY4P-16QA/DN200/理论重量(kg)63	个	1815	1556.8	17%
685	*	Y型过滤器	SY4P-16QA/DN250/理论重量(kg)102	个	2977	2552.7	17%
686	*	Y型过滤器	SY4P-16QA/DN300/理论重量(kg)143	个	3948	3385.6	17%
687	*	橡胶瓣止回阀	H44X-10/16Q/DN50/理论重量(kg)9	个	287	245.8	17%
688	*	橡胶瓣止回阀	H44X-10/16Q/DN65/理论重量(kg)12	个	366	314.2	17%
689	*	橡胶瓣止回阀	H44X-10/16Q/DN80/理论重量(kg)14	个	462	396.2	17%
690	*	橡胶瓣止回阀	H44X-10/16Q/DN100/理论重量(kg)22	个	663	568.2	17%
691	*	橡胶瓣止回阀	H44X-10/16Q/DN125/理论重量(kg)27	个	773	662.7	17%
692	*	橡胶瓣止回阀	H44X-10/16Q/DN150/理论重量(kg)36	个	1113	954.5	17%
693	*	橡胶瓣止回阀	H44X-10/16Q/DN200/理论重量(kg)64	个	1995	1710.8	17%
694	*	橡胶瓣止回阀	H44X-10/16Q/DN250/理论重量(kg)106	个	2939	2520.3	17%
695	*	橡胶瓣止回阀	H44X-10/16Q/DN300/理论重量(kg)142	个	3936	3375.7	17%
696	*	铜球阀	Q11F-16T/DN15/理论重量(kg)0.176	个	26	22.6	17%
697	*	铜球阀	Q11F-16T/DN20/理论重量(kg)0.26	个	27	23.4	17%
698	*	铜球阀	Q11F-16T/DN25/理论重量(kg)0.41	个	59	50.4	17%
699	*	铜球阀	Q11F-16T/DN32/理论重量(kg)0.6	个	80	68.4	17%
700	*	铜球阀	Q11F-16T/DN40/理论重量(kg)0.8	个	112	96.3	17%
701	*	铜球阀	Q11F-16T/DN50/理论重量(kg)1.281	个	172	147.7	17%
702	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN15/理论重量(kg)2.7	个	229	196.3	17%
703	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN20/理论重量(kg)3.2	个	256	219.7	17%
704	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN25/理论重量(kg)4.9	个	324	278.2	17%
705	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN32/理论重量(kg)5.6	个	501	429.5	17%
706	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN40/理论重量(kg)14.5	个	548	470.0	17%
707	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN50/理论重量(kg)20.5	个	620	531.3	17%
708	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN65/理论重量(kg)24	个	838	718.5	17%
709	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN80/理论重量(kg)33.5	个	1082	927.4	17%
710	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN100/理论重量(kg)43	个	1299	1113.8	17%
711	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN125/理论重量(kg)62.5	个	1877	1610.0	17%
712	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN150/理论重量(kg)85	个	2396	2054.8	17%
713	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN200/理论重量(kg)125	个	3603	3089.4	17%
714	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN250/理论重量(kg)190	个	4793	4110.5	17%
715	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN300/理论重量(kg)290	个	7189	6165.2	17%
716	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN350/理论重量(kg)417.5	个	9587	8220.9	17%
717	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN400/理论重量(kg)545	个	13183	11304.9	17%
718	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN500/理论重量(kg)900	个	20748	17792.4	17%
719	*	碳钢闸阀	Z41H-16C/DN600/理论重量(kg)1390	个	34689	29747.4	17%
720	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN15/理论重量(kg)2.8	个	230	197.2	17%
721	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN20/理论重量(kg)3.5	个	256	219.7	17%
722	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN25/理论重量(kg)5.5	个	324	278.2	17%
723	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN32/理论重量(kg)6.8	个	501	429.5	17%
724	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN40/理论重量(kg)14.5	个	548	470.0	17%
725	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN50/理论重量(kg)20.5	个	620	531.3	17%
726	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN65/理论重量(kg)24	个	838	718.5	17%
727	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN80/理论重量(kg)33.5	个	1082	927.4	17%
728	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN100/理论重量(kg)46	个	1399	1199.4	17%
729	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN125/理论重量(kg)65	个	1964	1683.8	17%
730	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN150/理论重量(kg)87.5	个	2514	2155.6	17%
731	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN200/理论重量(kg)132.5	个	3854	3304.6	17%
732	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN250/理论重量(kg)197.5	个	5397	4628.2	17%
733	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN300/理论重量(kg)300	个	7792	6682.1	17%
734	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN350/理论重量(kg)440	个	10474	8981.8	17%
735	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN400/理论重量(kg)575	个	13775	11812.7	17%
736	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN500/理论重量(kg)950	个	21952	18825.2	17%
737	*	碳钢闸阀	Z41H-25C/DN600/理论重量(kg)1425	个	35896	30782.9	17%
738	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN15/理论重量(kg)3.2	个	49	42.3	17%
739	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN20/理论重量(kg)4.5	个	65	55.8	17%
740	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN25/理论重量(kg)5.6	个	86	73.8	17%
741	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN32/理论重量(kg)6.3	个	129	110.8	17%
742	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN40/理论重量(kg)13.5	个	134	115.3	17%
743	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN50/理论重量(kg)18	个	212	181.9	17%
744	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN65/理论重量(kg)21.5	个	324	278.2	17%
745	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN80/理论重量(kg)33.5	个	546	468.2	17%
746	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN100/理论重量(kg)43	个	762	653.7	17%
747	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN125/理论重量(kg)62.5	个	1092	936.4	17%
748	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN150/理论重量(kg)75	个	1361	1167.0	17%
749	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN200/理论重量(kg)120	个	2212	1897.2	17%
750	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN250/理论重量(kg)245	个	389	333.2	17%
751	*	碳钢截止阀	J41H-16C/DN300/理论重量(kg)350	个	462	396.2	17%
752	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN15	个	172	147.7	17%
753	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN20	个	189	162.1	17%
754	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN25	个	213	182.8	17%
755	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN32	个	312	267.4	17%
756	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN40	个	370	317.0	17%
757	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN50	个	435	372.8	17%
758	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN65	个	649	556.5	17%
759	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN80	个	798	684.3	17%
760	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN100	个	1082	927.4	17%
761	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN125	个	1922	1647.8	17%
762	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN150	个	2453	2103.4	17%
763	*	碳钢球阀	Q41F-16C/DN200	个	4003	3432.4	17%
764	*	蝶阀	D341X-16Q/DN50	个	513	440.3	17%
765	*	蝶阀	D341X-16Q/DN65	个	564	483.5	17%
766	*	蝶阀	D341X-16Q/DN80	个	683	585.3	17%
767	*	蝶阀	D341X-16Q/DN100	个	819	702.3	17%
768	*	蝶阀	D341X-16Q/DN125	个	1095	939.1	17%
769	*	蝶阀	D341X-16Q/DN150	个	1334	1143.5	17%
770	*	蝶阀	D341X-16Q/DN200	个	1831	1570.3	17%
771	*	蝶阀	D341X-16Q/DN250	个	2430	2083.6	17%
772	*	蝶阀	D341X-16Q/DN300	个	3457	2964.2	17%
773	*	蝶阀	D341X-16Q/DN350	个	4142	3552.2	17%
774	*	蝶阀	D341X-16Q/DN400	个	5715	4901.0	17%
775	*	蝶阀	D341X-16Q/DN500	个	7495	6427.3	17%
776	*	蝶阀	D341X-16Q/DN600	个	10609	9097.9	17%
777	17010903	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN15 厚12/理论重量0.51	个	3	2.7	17%
778	17010904	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN20 厚14/理论重量0.75	个	4.6	4.0	17%
779	17010905	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN25 厚14/理论重量0.89	个	5.5	4.7	17%
780	17010906	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN32 厚16/理论重量1.4	个	8.5	7.3	17%
781	17010907	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN40 厚18/理论重量1.71	个	9.9	8.5	17%
782	*	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN50 厚18/理论重量2.09	个	12.7	10.9	17%
783	17010908	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN65 厚20/理论重量2.84	个	17.3	14.9	17%
784	*	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN80 厚20/理论重量3.24	个	19.7	16.9	17%
785	*	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN100 厚22/理论重量4.91	个	29.9	25.7	17%
786	*	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN125 厚24/理论重量5.48	个	33.4	28.6	17%
787	17010909	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN150 厚24/理论重量6.67	个	40.6	34.8	17%
788	17010910	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN200 厚24/理论重量8.24	个	50.2	43.0	17%
789	17010911	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN250 厚26/理论重量10.7	个	65.2	55.9	17%
790	17010912	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN300 厚28/理论重量12.9	个	78.5	67.4	17%
791	17010913	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN350 厚28/理论重量16.9	个	103	88.2	17%
792	17010914	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN400 厚30/理论重量21.8	个	132.7	113.8	17%
793	*	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN450 厚30/理论重量24.4	个	148.6	127.4	17%
794	*	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN500 厚32/理论重量27.7	个	168.7	144.7	17%
795	*	钢平焊法兰	P=1.0MPa DN600 厚36/理论重量39.4	个	239.9	205.7	17%
796	17010933	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN15 厚14/理论重量0.71	个	4.3	3.7	17%
797	17010934	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN20 厚16/理论重量0.87	个	5	4.5	17%
798	17010935	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN25 厚18/理论重量1.18	个	7.1	6.1	17%
799	17010936	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN32 厚18/理论重量1.6	个	9.8	8.4	17%
800	17010937	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN40 厚20/理论重量2	个	12.2	10.4	17%
801	17010938	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN50 厚22/理论重量2.61	个	15.9	13.6	17%
802	17010941	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN65 厚24/理论重量3.45	个	21	18.0	17%
803	17010942	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN80 厚24/理论重量3.71	个	22.6	19.4	17%
804	17010943	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN100 厚26/理论重量4.8	个	29.2	25.0	17%
805	17010944	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN125 厚28/理论重量6.47	个	39.4	33.8	17%
806	17010945	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN150 厚28/理论重量7.92	个	48.2	41.3	17%
807	17010947	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN200 厚30/理论重量10.1	个	61.5	52.8	17%
808	17010948	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN250 厚32/理论重量15.7	个	95.7	82.0	17%
809	17010949	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN300 厚32/理论重量18.1	个	110	94.5	17%
810	17010950	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN350 厚34/理论重量23.3	个	141.9	121.6	17%
811	17010951	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN400 厚38/理论重量31	个	188.8	161.9	17%
812	*	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN450 厚42/理论重量40.2	个	244.9	210.0	17%
813	17010952	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN500 厚48/理论重量55.7	个	339.3	290.9	17%
814	*	钢平焊法兰	P=1.6MPa DN600 厚50/理论重量80.8	个	492.0	421.9	17%
815	17010955	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN15 厚16/理论重量0.8	个	4.8	4.1	17%
816	17010956	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN20 厚18/理论重量0.99	个	6.0	5.1	17%
817	17010957	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN25 厚18/理论重量1.18	个	7.1	6.1	17%
818	17010958	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN32 厚20/理论重量1.96	个	12.0	10.3	17%
819	17010959	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN40 厚22/理论重量2.6	个	15.9	13.6	17%
820	17010960	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN50 厚24/理论重量2.71	个	16.5	14.1	17%
821	17010963	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN70 厚24/理论重量3.22	个	19.6	16.8	17%
822	17010964	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN80 厚26/理论重量4.06	个	24.7	21.2	17%
823	17010965	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN100 厚28/理论重量6	个	36.5	31.3	17%
824	17010966	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN125 厚30/理论重量8.26	个	50.3	43.1	17%
825	17010967	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN150 厚30/理论重量10.4	个	63.3	54.3	17%
826	17010968	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN200 厚32/理论重量14.5	个	88.3	75.7	17%
827	17010969	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN250 厚34/理论重量18.9	个	115.1	98.7	17%
828	17010970	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN300 厚36/理论重量26.8	个	163.2	139.9	17%
829	17010971	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN350 厚42/理论重量34.35	个	209.2	179.4	17%
830	17010972	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN400 厚44/理论重量44.9	个	273.4	234.5	17%
831	*	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN450 厚48/理论重量51.92	个	316.2	271.1	17%
832	*	钢平焊法兰	P=2.5MPa DN500 厚52/理论重量67.3	个	409.8	351.4	17%
833	*	隔墙轻钢龙骨	75系列	m	10.0	8.6	17%
834	*	隔墙轻钢龙骨	100系列	m	13.1	11.3	17%
835	*	吊顶u型轻钢龙骨	50系列	m	7	6.3	17%
836	*	吊顶u型轻钢龙骨	60系列	m	8	7.2	17%
837	*	吊顶T型轻钢龙骨		m	7	6.3	17%
838	*	双扇推拉铝合金窗1500×1500	80系列喷涂，普通浮法(5+12A+5)，K3.4	m2	508	435.8	17%
839	*	双扇推拉铝合金窗1500×1500	80系列喷涂，单面Low-E(5+12A+5)，K3.0	m2	642	550.2	17%
840	*	双扇推拉铝合金窗1500×1500	80系列氟碳，普通浮法(5+12A+5)，K3.4	m2	648	555.6	17%
841	*	双扇推拉铝合金窗1500×1500	80系列氟碳，单面Low-E(5+12A+5)，K3.0	m2	762	653.7	17%
842	*	内平开下悬铝合金窗1200×1500	63系列喷涂，普通浮法(5+12A+5)，K3.2	m2	625	535.8	17%
843	*	内平开下悬铝合金窗1200×1500	63系列喷涂，单面Low-E(5+12A+5)，K2.7	m2	771	660.9	17%
844	*	内平开下悬铝合金窗1200×1500	63系列氟碳，普通浮法(5+12A+5)，K3.2	m2	770	660.0	17%
845	*	内平开下悬铝合金窗1200×1500	63系列氟碳，单面Low-E(5+12A+5)，K2.7	m2	899	770.8	17%
846	*	双扇推拉塑料窗1500×1500	88系列白色，普通浮法(5+12A+5)，K2.8	m2	349	298.9	17%
847	*	双扇推拉塑料窗1500×1500	88系列白色，单面Low-E(5+12A+5)，K2.6	m2	457	391.7	17%
848	*	双扇推拉塑料窗1500×1500	88系列共挤，普通浮法(5+12A+5)，K2.8	m2	371	317.9	17%
849	*	双扇推拉塑料窗1500×1500	88系列共挤，单面Low-E(5+12A+5)，K2.6	m2	511	438.5	17%
850	*	内平开下悬塑料窗1200×1500	65系列白色，普通浮法(5+12A+5)，K2.7	m2	521	446.6	17%
851	*	内平开下悬塑料窗1200×1500	65系列白色，单面Low-E(5+12A+5)，K2.5	m2	631	541.2	17%
852	*	内平开下悬塑料窗1200×1500	65系列共挤，普通浮法(5+12A+5)，K2.7	m2	542	464.6	17%
853	*	内平开下悬塑料窗1200×1500	65系列共挤，单面Low-E(5+12A+5)，K2.5	m2	658	564.6	17%